



Programma degli Interventi per il ripristino della viabilità  
5° Stralcio - Integrazione  
*Allegato A*

Codici		Territorio			Viabilità					Criticità				Intervento di 1° Fase					Intervento di 2° Fase					Stralcio						
Criticità	Progetto	Regione	Provincia	Comune	Gestore	Strada	Prog. Ini	Prog. Fin.	Livello di Rete	Descrizione	Class e	Funz. Strada	Opera	Danno	Descrizione	Categ.	Titolo	Importo investimento	Tempi progetto	Tempi lavori	Priorità	Descrizione	Categ.	Titolo	Importo investimento	Tempi di progett.	Tempi di esecuz.	Priorità	o	
SPAQ0303		Abruzzo	L'Aquila	L'Aquila	Provincia di L'Aquila	SP 30	2+970		2	Viabilità non in piena funzionalità.	D	Aperta	Corpo stradale	Abbassamento del piano viabile in corrispondenza di tombino tubolare, probabilmente rotto.	Rifacimento tombino + ripristino piano viabile.	D	S.P. 30 - Lavori per il ripristino del corpo stradale al km 2+970	€ 29.590	10	30	5				€ -				5	
SPAQ0304		Abruzzo	L'Aquila	L'Aquila	Provincia di L'Aquila	SP 30	8+500		2	Viabilità non in piena funzionalità.	D	Aperta	Corpo stradale	Dissesto del corpo stradale e lesioni longitudinali sul p.v.	Opere di regimazione idraulica.	D	S.P. 30 - Lavori per il ripristino del corpo stradale al km 8+500	€ 162.745	10	60	5				€ -				5	
SPAQ0401		Abruzzo	L'Aquila	Montereale	Provincia di L'Aquila	SP 105	4+000	4+300	2	Viabilità con ridotte condizioni di sicurezza per pericolo caduta massi/pietre.	B	Limitazioni	Barriere e protezioni	Rete di protezione corticale del versante roccioso a monte della strada.	Sostituzione della rete danneggiata e ripristini puntuali. Suotamento alla base della rete.	B	S.P. 105 - Ripristino della stabilità del versante tra il km 4+000 ed il km 4+300 in Località Cabbia	€ 443.850	10	60	2				€ -				5	
SPAQ0402		Abruzzo	L'Aquila	Montereale	Provincia di L'Aquila	SP 105	6+500		2	Viabilità con ridotte condizioni di sicurezza per pericolo caduta massi/pietre.	B	Limitazioni	Barriere e protezioni	Presenza di pietrame rimosso dalla carreggiata e collocato a margine della strada.	Bonifica e disaggio scarpata rocciosa a monte della strada + applicazione di rete di protezione.	B	S.P. 105 - Ripristino della stabilità del versante al km 6+500 in Località Cabbia	€ 295.900	10	60	2				€ -				5	
SPAQ0403		Abruzzo	L'Aquila	Montereale	Provincia di L'Aquila	SP 105	7+850		2	Viabilità non in piena funzionalità.	C	Aperta	Corpo stradale	Scarpata a monte della strada instabile, con presenza di pietre alla base del pendio.	Rete di protezione + geostuoia .	C	S.P. 105 - Lavori per il ripristino del corpo stradale al km 7+850 in Località Cesaproba	€ 177.540	10	30	4				€ -				5	
SPAQ0501		Abruzzo	L'Aquila	Montereale	Provincia di L'Aquila	SP 471	52+200		2	Viabilità non in piena funzionalità.	B	Limitazioni	Opere complementari	Crollo parziale del piedritto sx lato monte del tombino in muratura.	Interventi atti al consolidamento e ripristino dell'opera ubicata al km 52+200	B	S.P. 471 - Lavori per il ripristino dell'opera ubicata al km 52+200 in Località Ville di Fano	€ 29.590	10	30	2				€ -				5	
SPAQ0502		Abruzzo	L'Aquila	Montereale	Provincia di L'Aquila	SP 471	53+050		2	Viabilità non in piena funzionalità.	D	Aperta	Opera d'arte	Crolli alla base dei piedritti del ponticello ad arco. Crollo parziale del muro andatore in pietra. Mancanza di legante fra le pietre del muro andatore.	Interventi atti al consolidamento e ripristino dell'opera ubicata al km 53+050	D	S.P. 471 - Lavori per il ripristino dell'opera d'arte ubicata al km 53+050 in Località Ville di Fano	€ 44.385	10	30	5				€ -				5	
SPAQ0503		Abruzzo	L'Aquila	Montereale	Provincia di L'Aquila	SP 471	53+500		2	Viabilità non in piena funzionalità.	D	Aperta	Opera d'arte	Crollo parziale del piedritto lato sx del ponticello ad arco. Crollo parziale del rivestimento in pietra del piedritto lato dx.	Interventi atti al consolidamento e ripristino dell'opera ubicata al km 53+500	D	S.P. 471 - Lavori per il ripristino dell'opera d'arte ubicata al km 53+500 in Località Ville di Fano	€ 44.385	10	30	5				€ -				5	
SCTE2801		Abruzzo	Teramo	Toricella Sicura	Comune di Torricella Sicura	SC Collesansonesco			3	Viabilità non in piena funzionalità per la presenza di un muro di controripa dissestato.	C	Aperta	Opere complementari	Muro di controripa in calcestruzzo notevolmente deteriorato, con numerose lesioni ed un principio di ribaltamento.	Demolizione del muro esistente e ricostruzione dello stesso in c.a. con rivestimento in pietra.	B	S.C. - Lavori per il ripristino dell'opera ubicata in Località Collesansonesco	€ 88.770	10	45	3				€ -				5	
SCTE2901		Abruzzo	Teramo	Toricella Sicura	Comune di Torricella Sicura	SC Villa Sciarra			3	Viabilità non in piena funzionalità per la presenza di un muro di controripa dissestato.	D	Aperta	Opere complementari	Muro di controripa in blocchi di calcestruzzo con numerose lesioni ed un principio di ribaltamento.	Demolizione del muro esistente e ricostruzione dello stesso in c.a. con rivestimento in pietra.	D	S.C. - Lavori per il ripristino dell'opera ubicata in Località Villa Sciarra	€ 88.770	10	45	5				€ -				5	
SPTTE4101		Abruzzo	Teramo	Toricella Sicura	Provincia di Teramo	SP 50c			2	Viabilità non in piena funzionalità per la presenza di un muro di controripa dissestato.	D	Aperta	Opere complementari	Muro di controripa in pietra con numerose lesioni, rigonfiamenti.	Demolizione del muro esistente e ricostruzione dello stesso in c.a. con rivestimento in pietra.	D	S.P. 50c- Lavori per il ripristino dell'opera ubicata in Località Villa Popolo	€ 369.875	20	120	5				€ -				5	
SPTTE4102		Abruzzo	Teramo	Toricella Sicura	Provincia di Teramo	SP 50c			2	Viabilità non in piena funzionalità a causa di un avvallamento del p.v.	D	Aperta	Corpo stradale	Avvallamento del p.v.	I lavori andrebbero completati con: muro di sottoscarpa in gabbioni; ripristino del corpo stradale; opere di regimazione idraulica.	D	S.P.50c- Lavori per il ripristino del corpo stradale in Località Villa Popolo	€ 73.975	10	45	5				€ -				5	
SPTTE4103		Abruzzo	Teramo	Toricella Sicura	Provincia di Teramo	SP 50			2	Viabilità non in piena funzionalità per la presenza di avvallamenti.	D	Aperta	Corpo stradale	Vistoso abbassamento della corsia di valle; presenza di lesioni longitudinali sul p.v.; muro di controripa dissestato.	Demolizione del muro di controripa esistente e sostituzione dello stesso con un muro in gabbioni; opere di regimazione idraulica; rifacimento del p.v.	D	S.P. 50- Lavori per il ripristino del corpo stradale in Località Costumi	€ 369.875	20	120	5				€ -				5	
SPTTE4201		Abruzzo	Teramo	Toricella Sicura	Provincia di Teramo	SP 48			2	Viabilità non in piena funzionalità per la presenza di un parapetto in muratura lesionato.	D	Aperta	Opera d'arte	Parapetto di un ponticello in muratura lesionato.	Interventi atti al consolidamento e ripristino dell'opera ubicata località Fornaci	D	S.P. 48- Lavori per il ripristino dell'opera d'arte ubicata in Località Fornaci	€ 44.385	10	45	5				€ -				5	
SPTTE4301		Abruzzo	Teramo	Toricella Sicura	Provincia di Teramo	SP 48b			2	Viabilità con ridotte condizioni di sicurezza.	D	Aperta	Opera d'arte	Lesione verticale sul prospetto di valle del ponte; piano viabile deformato e lesionato.	Interventi atti al consolidamento e ripristino dell'opera ubicata località Tassoni	B	S.P. 48b- Lavori per il ripristino dell'opera d'arte ubicata in Via Tassoni	€ 591.800	20	90	2				€ -				5	
SCRI1301		Lazio	Rieti	Accumoli	Comune di Accumoli	SC Fonte del Campo	0+000	0+125	3	Valutazione dello stato del ponte sul fiume Tronto e del cavalcavia sulla strada comunale, in relazione alla richiesta pervenuta dal Sindaco del Comune di Accumoli con nota prot. CDG-0182812 del 05.04.2018.	C	Aperta	Opera d'arte	Per quanto riguarda il ponte sul fiume Tronto, in corrispondenza delle due travi di impalcato, collegate da traversi, in aggiunta a fenomeni di degrado superficiale, si rileva la presenza di fessure verticali ad andamento sub-parallelo, con passo e dimensioni più o meno regolari, con caratteristiche non tipicamente riferibili a quelle provocate da meccanismi di flessione o di taglio.	La valutazione della sicurezza deve effettuarsi necessariamente, ai sensi del p.to 8.3 del DM 17 gennaio 2018, oltre che per valutare la riduzione della capacità resistente e/o deformativa della struttura a seguito dei fenomeni di degrado rilevati, qualora l'ente gestore intenda procedere a un cambio della destinazione d'uso della costruzione, con variazione significativa dei carichi e/o passaggio ad una classe d'uso superiore.	B	S.C. Fonte del Campo - Indagini geotecniche e geologiche	€ 44.385		30	3	Gli interventi necessari ai fini dell'adeguamento delle opere d'arte in funzione dell'utilizzo al quale saranno preposte dall'Ente gestore della viabilità, potranno essere compiutamente quantificati solo a seguito dell'espletamento delle valutazioni della sicurezza di cui alla 1° fase. E' possibile effettuare una ipotesi di costo sulla base di valutazioni comparative, in ragione della consistenza delle opere d'arte e delle criticità rilevabili visivamente, evidenziando che, l'importo previsto, dovrà essere conseguentemente incrementato qualora si intendesse rendere agibili le strutture per una variazione significativa dei carichi rispetto a quelli per i quali siano state originariamente progettate(*)	B	S.C. Fonte del Campo - Lavori per il ripristino dell'Opera d'arte posta in Località Fonte del Campo	€ 147.950	30	150	3		5
SPPG2901		Umbria	Perugia	Cascia-Norcina	Provincia di Perugia	SP 474/2	0+600	11+000	2	Crollo di materiale roccioso dai versanti; danneggiamento reti e barriere paramassi esistenti; danni alla pavimentazione stradale.	C	Aperta	Barriere e protezioni	A seguito degli eventi sismici del 24 agosto e dei mesi successivi, dalle pareti rocciose si sono staccati degli ammassi rocciosi che hanno danneggiato le reti corticali, le barriere paramassi esistenti e la pavimentazione stradale. Il danno alla pavimentazione stradale si è aggravata con le successive avverse condizioni atmosferiche: consistenti precipitazioni meteorologiche. Richiamo a valle del rilevato stradale	Messa in sicurezza e bonifica del versante.	B	S.P. 474/2- Ripristino della stabilità del versante tra il km 0+600 ed il km 11+000	€ 887.700	30	120	2				€ -				5	
SPPG3001		Umbria	Perugia	Cerreto di Spoleto	Provincia di Perugia	SP 465/2			2	Crollo di materiale roccioso dai versanti; danneggiamento reti e barriere paramassi esistenti; danni alla pavimentazione stradale.	C	Aperta	Barriere e protezioni	A seguito degli eventi sismici del 24 agosto e dei mesi successivi, dalle pareti rocciose si sono staccati degli ammassi rocciosi che hanno danneggiato le reti corticali, le barriere paramassi esistenti e la pavimentazione stradale. Il danno alla pavimentazione stradale si è aggravata con le successive avverse condizioni atmosferiche: consistenti precipitazioni meteorologiche. Richiamo a valle del rilevato stradale.	Messa in sicurezza e bonifica del versante.	B	S.P. 465/2- Ripristino della stabilità del versante	€ 1.183.600	30	180	2				€ -				5	



Codici		Territorio			Viabilità					Criticità				Intervento di 1° Fase					Intervento di 2° Fase					Stralcio						
Criticità	Progetto	Regione	Provincia	Comune	Gestore	Strada	Prog. Ini	Prog. Fin.	Livello di Rete	Descrizione	Class e	Funz. Strada	Opera	Danno	Descrizione	Categ.	Titolo	Importo investimento	Tempi progetto	Tempi lavori	Priorità	Descrizione	Categ.		Titolo	Importo investimento	Tempi di progett.	Tempi di esecuz.	Priorità	
SPPG3101		Umbria	Perugia	Cerreto di Spoleto	Provincia di Perugia	SP 465/1	0+000	5+500	2	Crollo di materiale roccioso dai versanti; danneggiamento reti e barriere paramassi esistenti; danni alla pavimentazione stradale.	C	Aperta	Barriere e protezioni	A seguito degli eventi sismici del 24 agosto e dei mesi successivi, dalle pareti rocciose si sono staccati degli ammassi rocciosi che hanno danneggiato le reti corticali, le barriere paramassi esistenti e la pavimentazione stradale. Il danno alla pavimentazione stradale si è aggravata con le successive avverse condizioni atmosferiche: consistenti precipitazioni meteorologiche. Richiamo a valle del rilevato stradale.	Messa in sicurezza e bonifica del versante.	B	S.P. 465/1- Ripristino della stabilità del versante tra il km 0+000 e il km 5+500	€ 591.800	30	120	2								5	
SPPG3201		Umbria	Perugia	Sellano	Provincia di Perugia	SP 466/1	0+000	13+000	2	Crollo di materiale roccioso dai versanti; danneggiamento reti e barriere paramassi esistenti; danni alla pavimentazione stradale.	C	Aperta	Barriere e protezioni	A seguito degli eventi sismici del 24 agosto e dei mesi successivi, dalle pareti rocciose si sono staccati degli ammassi rocciosi che hanno danneggiato le reti corticali, le barriere paramassi esistenti e la pavimentazione stradale. Il danno alla pavimentazione stradale si è aggravata con le successive avverse condizioni atmosferiche: consistenti precipitazioni meteorologiche. Richiamo a valle del rilevato stradale.	Messa in sicurezza e bonifica del versante.	B	S.P. 466- Ripristino della stabilità del versante tra il km 0+000 e il km 13+000	€ 1.183.600	30	180	2								5	
SPPG3301		Umbria	Perugia	Sant'Anatolia di Narco	Provincia di Perugia	SP 471	10+450	12+700	2	Caduta massi; movimenti franosi a valle della strada.	C	Aperta	Barriere e protezioni	A seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi lungo la SP 471 di Sant'Anatolia di Narco si è verificato un aggravamento ed estensione del dissesto idrogeologico dal Km 10+450 al Km 12+700.	Messa in sicurezza e bonifica del versante.	B	S.P. 471 - Ripristino della stabilità del versante tra il km 10+450 e il km 12+700	€ 4.142.600	30	365	2								5	
SRPG0404		Umbria	Perugia	Norcia	Provincia di Perugia	SR 209 "Valnerina"	48+554		2	Riduzione di portata.	C	Aperta	Opera d'arte	Opera d'arte ammalorata.	Lavori di ripristino dell'opera d'arte ubicata al km 48+554	B	S.R. 209 - Ripristino dell'opera d'arte ubicata al km 48+554	€ 1.627.450	30	180	2									5
SPPG2702		Umbria	Perugia	Preci	Provincia di Perugia	SP 476/2			2	Strettoia, difficoltà passaggio mezzi pesanti.	C	Aperta	Corpo stradale	Lungo la S.P. 476/2 si sono verificati numerosi danni alla sede stradale e alle opere d'arte oggetto di interventi inseriti e finanziati nel Programma per il ripristino della viabilità - gestione emergenza- e di altri oggetto di richiesta di inserimento nei Piani OO.PP.. Piedivalle è una frazione di Preci, a seguito degli eventi sismici del 2016, la maggior parte delle abitazioni sono state distrutte. Il paese si espande lungo la SP 476/2, al fine di provvedere alla demolizione e alla successiva ricostruzione è necessaria la chiusura totale della strada.	Realizzazione di una variante.	B	SP 476/2 - Reralizzazione di variante provvisoria	€ 4.882.350	30	365	2								5	
SPPG3501		Umbria	Perugia	Norcia-Preci	Provincia di Perugia	SP 475/1	0+000	11+750	2	Pavimentazione stradale, opere d'arte e scarpate rocciose.	C	Aperta	Corpo stradale	A seguito degli eventi sismici del 24-08-2016 e successivi lungo la S.P. 475 del Muraglione si sono riscontrati danni alla pavimentazione stradale, ai versanti e alle opere d'arte.	Ripristino della pavimentazione stradale, bonifica delle scarpate, posa in opera di rete metallica in aderenza e ripristino delle opere d'arte.	B	S.P. 475-1 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 11+750	€ 1.775.400	30	180	2								5	
SPPG3601		Umbria	Perugia	Norcia	Provincia di Perugia	SP 478	0+700	5+350	2	Pavimentazione ammalorata.	C	Aperta	Corpo stradale	A seguito la mancanza di manutenzione la S.P. 478 di S. Pellegrino si sono riscontrati danni alla pavimentazione stradale.	Ripristino della pavimentazione stradale.	B	S.P. 478- Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+700 e il km 5+350	€ 177.540	10	60	2									5
SPPG3801		Umbria	Perugia	Cascia	Provincia di Perugia	SP 473	0+000	9+980	2	Pavimentazione, scarpate a monte e a valle.	C	Aperta	Corpo stradale	A seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi lungo la S.P. 473 di Maltignano si sono riscontrati danni alla pavimentazione stradale ed ai versanti.	Ripristino della pavimentazione stradale, bonifica delle scarpate e posa in opera di rete metallica in aderenza.	B	S.P. 473 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 9+980	€ 1.035.650	20	120	2									5
SPFM2901		Marche	Fermo	Amandola	Provincia di Fermo	SP 196 "Callugo"	0+850		2	Richiesta di verifica strutturale ponte, alcune parti della muratura necessitano di riprese.	C	Aperta	Opera d'arte	Richiesta di verifica strutturale del ponte, alcune parti della muratura necessitano di lavori di manutenzione.	Lavori di ripristino dell'opera d'arte ubicata al km 0+850.	B	S.P. 196- Lavori di ripristino dell'opera d'arte al km 0+850	€ 162.745	20	70	2									5
SCPG9701		Umbria	Perugia	Cascia	Comune di Cascia	SC di Onelli	0+000	0+600	3	Attraversamenti idraulici, costituito da spalle in blocchi di pietra e soletta in c.a.; pavimentazione ammalorata.	D	Aperta	Opere complementari	A seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e succ. si sono staccati dei blocchi di pietra che costituiscono le spalle dei due attraversamenti idraulici.	Ripristino delle strutture murarie dei due attraversamenti.	B	S.C. di Onelli - Lavori di ripristino dell'opera tra il km 0+000 e il km 0+600	€ 443.850	20	120	3									5
SCPG9801		Umbria	Perugia	Cerreto di Spoleto	Comune di Cerreto di Spoleto	SC "di Nervia"	0+000	5+500	3	Pavimentazione e scarpate rocciose.	D	Aperta	Corpo stradale	Si sono riscontrate: lesioni sulla pavimentazione stradale; crollo di materiale roccioso sulla sede stradale dalle pareti rocciose poste a monte.	Ricarica della pavimentazione stradale in tratti saltuari; pulizia delle pareti rocciose e posa di rete a contatto.	D	SC "di Nervia"- Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 5+500	€ 266.310	20	120	5									5
SCPG9901		Umbria	Perugia	Cerreto di Spoleto	Comune di Cerreto di Spoleto	SC di Nortosce	0+000	4+000	3	Parete rocciose.	D	Aperta	Barriere e protezioni	Crollo di materiale roccioso sul corpo stradale; riempimento di materiale roccioso delle reti a contatto esistenti.	Pulizie delle pareti rocciose, svuotamento delle reti a contatto esistenti e posa in opera di nuove reti a contatto in tratti saltuari.	D	SC di Nortosce- Lavori di ripristino del versante tra il km 0+000 e il km 4+000	€ 369.875	30	150	5									5
SCFM1901		Marche	Fermo	Montefalco ne Appennino	Comune di Montefalco ne Appennino	SC "Acqua Salata"	0+000	0+500	3	Frana scarpata di valle e dissesti del corpo stradale.	B	Limitazioni	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale in frana.	B	SC di Acqua Salata- Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 0+500	€ 110.963	10	30	3									5
SCFM2001		Marche	Fermo	Montefalco ne Appennino	Comune di Montefalco ne Appennino	SC "Marulla"	0+000	3+150	3	Frana scarpata di monte e dissesti del corpo stradale.	B	Limitazioni	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale in frana.	B	SC "Marulla"- Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 3+150	€ 466.043	10	50	3									5
SPMC8201		Marche	Macerata	Corridonia	Provincia di Macerata	SP 34 "Corridonia na" (tratto da Corridonia al confine Prov. Fermo)	5+940	12+493	2	Dissesti del corpo stradale e piano viabile ammalorato in tratti saltuari.	D	Aperta	Corpo stradale	Ammaloramento della pavimentazione stradale.	Esecuzione di ricariche in tratti saltuari. Rifacimento del p.v. in tratti saltuari saltuari. Realizzazione di cunette.	D	SP 34- Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 5+940 e il km 12+493	€ 961.675	20	90	5									5
SPMC8301		Marche	Macerata	Gualdo - Penna San Giovanni	Provincia di Macerata	SP 54 "Gualdo-Penna"	0+000	5+557	2	Cedimento scarpata di valle e ammaloramenti diffusi del p.v. in tratti saltuari.	D	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale in frana.	D	SP 54 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 5+557	€ 443.850	10	45	5									5

Codici		Territorio			Viabilità					Criticità				Intervento di 1° Fase					Intervento di 2° Fase					Stralcio					
Criticità	Progetto	Regione	Provincia	Comune	Gestore	Strada	Prog. Ini	Prog. Fin.	Livello di Rete	Descrizione	Class e	Funz. Strada	Opera	Danno	Descrizione	Categ.	Titolo	Importo investimento	Tempi progetto	Tempi lavori	Priorità	Descrizione	Categ.		Titolo	Importo investimento	Tempi di progett.	Tempi di esecuz.	Priorità
SPMC8401		Marche	Macerata	Loro Piceno - Ripe di San Ginesio - Sant'Angelo in Pontano	Provincia di Macerata	SP 62 "Loro Piceno - Sant'Angelo in Pontano"	0+000	8+750	2	Cedimenti del corpo stradale e piano viabile ammalorato in tratti saltuari.	B	Limitazioni	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale in frana.	B	SP 62 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 8+750	€ 1.154.010	20	100	2				€ -				5
SPMC8501		Marche	Macerata	Mogliano	Provincia di Macerata	SP 131 "Vanni"	0+000	5+500	2	Dissesti del corpo stradale e piano viabile ammalorato in tratti saltuari.	D	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale in frana.	D	SP 131 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 5+500	€ 406.863	10	45	5				€ -				5
SPMC8601		Marche	Macerata	Valfornace (Pievebovigliana - Fiordimonte) - Fiastra	Provincia di Macerata	SP 58 "Lago di Fiastra"	0+000	13+400	2	Possibilità di incontrare sassi e detriti sul p.v., strettoie in prossimità delle frazioni, cedimenti di scarpate di valle, a tratti anche in erosione.	C	Aperta	Corpo stradale	Caduta massi, detriti e colate di fango da scarpate di monte, cedimenti delle scarpate di valle, dissesti del corpo stradale e piano viabile ammalorato in tratti saltuari, ponti deteriorati, strettoie in prossimità delle frazioni.	Il corpo stradale presenta in tratti saltuari cedimenti di vario genere vedi scheda di criticità	B	SP 58 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 13+400	€ 4.438.500	30	300	2				€ -				5
SPMC8701		Marche	Macerata	Valfornace (Pievebovigliana - Fiordimonte)	Provincia di Macerata	SP 138 "Canto Chienti"	0+000	3+900	2	Dissesti del corpo stradale e piano viabile ammalorato in tratti saltuari, elementi del ponte deteriorati.	D	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale in frana.	D	SP 138 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 3+900	€ 458.645	20	90	5				€ -				5
SPMC8801		Marche	Macerata	Visso - Fiastra - Pievevittoria	Provincia di Macerata	SP 66/1 "Macereto-braccio S. Ilario"	5+500	7+700	2	Caduta massi e detriti da scarpate di monte, dissesti del corpo stradale e piano viabile ammalorato in tratti saltuari. Riattivazione dovuta a sisma ed eventi meteorologici	C	Aperta	Barriere e protezioni	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale in frana.	B	SP 66/1 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 5+500 e il km 10+100	€ 887.700	20	90	2				€ -				5
SPMC8901		Marche	Macerata	Fiastra	Provincia di Macerata	SP 160 "Poggio-Fiegni"	0+000	2+700	2	Dissesti del corpo stradale e piano viabile ammalorato in tratti saltuari per tutto il tracciato.	D	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale in frana.	D	SP 160 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 2+700	€ 739.750	10	50	5				€ -				5
SPMC9001		Marche	Macerata	Fiastra - Valfornace	Provincia di Macerata	SP 95 "Pievebovigliana - Cicconi"	0+000	6+500	2	Dissesti del corpo stradale di valle, caduta detriti da monte, corpo stradale e piano viabile ammalorati in tratti saltuari; muro di contenimento di monte deteriorato.	D	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale in frana.	D	SP 95 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 6+500	€ 1.479.500	20	100	5				€ -				5
SCPG10201		Umbria	Perugia	Cascia	Comune di Cascia	SC Loc. Civita			3	Corpo stradale dissestato.	D	Aperta	Corpo stradale	Ammaloramento del piano viabile con avvallamenti e lesioni	Rifacimento della pavimentazione stradale.	D	SC Loc. Civita - Lavori di ripristino del corpo stradale in tratti saltuari	€ 665.775	10	45	5				€ -				5
SCPG10301		Umbria	Perugia	Cascia	Comune di Cascia	SC Fraz. Di Avendita			3	Il muro di contenimento presenta problemi strutturali.	B	Limitazioni	Opere complementari	Al lato della strada è presente un muro di sostegno in pietra che evidenzia uno stato precario di stabilità.	Demolizione dell'attuale muro e realizzazione di un nuovo muro di sostegno a gravità in c. a. rivestito in pietra	B	SC Fraz. di Avendita - Lavori di ripristino del muro esistente	€ 88.770	10	30	3				€ -				5
SCPG10001		Umbria	Perugia	Cascia	Comune di Cascia	SC Centro urbano			3	Viabilità non in piena funzionalità.	D	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale in frana.	D	SC Centro Urbano - Lavori di ripristino del corpo stradale in tratti saltuari	€ 295.900	10	45	5				€ -				5
SCPG10101		Umbria	Perugia	Cascia	Comune di Cascia	SC Fraz. Collegiacone			3	Viabilità con ridotte condizioni di sicurezza.	C	Aperta	Corpo stradale	Rotolamento di detriti rocciosi sul piano viabile; Reti a contatto piane; In alcuni tratti la pavimentazione necessita di ricarichi di conglomerato bituminoso.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale in frana.	B	SC Fraz. Collegiacone - Lavori di messa in sicurezza del versante a monte del tratto stradale	€ 207.130	20	60	3				€ -				5
SPMC9101		Marche	Macerata	Apiro	Provincia di Macerata	SP 2 "Apirese"	21+100	29+458	2	Lesioni ai muri andatori in pietra del ponte posto al confine con la Prov. di Ancona; cedimenti delle scarpate di valle; assenza di idonea regimazione idraulica profonda; forti dissesti del corpo stradale e piano viabile ammalorato in tratti saltuari.	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale in frana.	B	SP 2 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 21+100 e il km 29+458	€ 2.663.100	30	200	2				€ -				5
SPMC9201		Marche	Macerata	Apiro - Poggio San Vicino	Provincia di Macerata	SP 3 "Apiro-Poggio"	0+000	5+000	2	Frane e cedimenti delle scarpate di valle; assenza di idonea regimazione idraulica superficiale e profonda; forti dissesti del corpo stradale e piano viabile ammalorato in tratti saltuari.	B	Limitazioni	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale in frana.	B	SP 3 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 5+000	€ 1.627.450	30	150	2				€ -				5
SPMC9301		Marche	Macerata	Cingoli	Provincia di Macerata	SP 114 "Santa Sperandia"	0+000	9+200	2	Corpo stradale e piano viabile fortemente dissestati.	D	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Piano viabile ammalorato in tratti saltuari, corpo stradale dissestato, assenza di idonea regimazione idraulica superficiale, in tratti saltuari	D	SP 114 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 9+200	€ 2.145.275	30	120	5				€ -				5
SPMC9401		Marche	Macerata	Apiro	Provincia di Macerata	SP 117 "Sant'Urbanò"	0+000	5+250	2	Danni alla muratura del ponte di confine provinciale, assenza di idonea regimazione idraulica superficiale; forti dissesti del corpo stradale e piano viabile ammalorato in tratti saltuari.	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale in frana.	B	SP 117 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 5+250	€ 1.183.600	30	100	2				€ -				5
SPMC9501		Marche	Macerata	Fiastra - Valfornace - Pievevittoria	Provincia di Macerata	SP 115 "Sant'Ilario"	0+000	15+000	2	Muri dissestati e cedimento delle scarpate di valle; caduta detriti da scarpate di monte; assenza di idonea regimazione idraulica superficiale; forti dissesti del corpo stradale e del piano viabile, ammalorato in tratti saltuari.	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	B	SP 115 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 15+000	€ 2.367.200	30	190	2				€ -				5
SPMC9601		Marche	Macerata	Colmurano - Tolentino	Provincia di Macerata	SP 145 "Coste e Corte di Colmurano"	0+000	6+700	2	Frane di versante e cedimenti delle scarpate di valle; assenza di idonea regimazione idraulica superficiale e profonda; forti dissesti del corpo stradale e piano viabile ammalorato in tratti saltuari.	B	Limitazioni	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	B	SP 145 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 6+700	€ 3.106.950	30	250	2				€ -				5
SCMC15501		Marche	Macerata	Camporotondo Di Fiastrone	Comune di Camporotondo Di Fiastrone	SC "Carufo"	0+000	1+700	3	Frana di valle assenza idonea regimazione idraulica, p.v. e corpo stradale dissestati.	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	C	SC "Carufo" - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 1+700	€ 369.875	10	30	4				€ -				5
SCMC15601		Marche	Macerata	Camporotondo Di Fiastrone	Comune di Camporotondo Di Fiastrone	SC "Case Nuove"	0+000	1+900	3	Caduta massi, frane di valle, assenza regimazione idraulica, p.v. e corpo stradale dissestati.	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	C	SC "Case Nuove" - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 1+900	€ 591.800	20	50	4				€ -				5
SCMC15701		Marche	Macerata	Camporotondo Di Fiastrone	Comune di Camporotondo Di Fiastrone	SC "Colvenale bassa" - "Ramo Manfrini" - "Colvenale alta"	0+000	3+650	3	Solette ponti deteriorate, barriere di sicurezza vetuste, caduta massi, frane, assenza regimazione idraulica, p.v. e corpo stradale ammalorati.	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	C	SC "Colvenale bassa" - "Ramo Manfrini" - "Colvenale alta" - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 3+650	€ 2.219.250	30	180	4				€ -				5
SCMC15801		Marche	Macerata	Camporotondo Di Fiastrone	Comune di Camporotondo Di Fiastrone	SC "Palombare"	0+000	1+700	3	Frane diffuse con, assenza idonea regimazione idraulica, p.v. e corpo stradale dissestati.	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	C	SC "Palombare" - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 1+700	€ 1.109.625	30	100	4				€ -				5
SCMC15901		Marche	Macerata	Camporotondo Di Fiastrone	Comune di Camporotondo Di Fiastrone	SC "Pintura Gallo"	0+000	0+950	3	Assenza regimazione idraulica, p.v. e corpo stradale dissestati.	D	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	D	SC "Pintura Gallo" - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 0+950	€ 199.733	10	30	5				€ -				5

Codici		Territorio			Viabilità					Criticità				Intervento di 1° Fase					Intervento di 2° Fase					Stralcio					
Criticità	Progetto	Regione	Provincia	Comune	Gestore	Strada	Prog. Ini	Prog. Fin.	Livello di Rete	Descrizione	Class e	Funz. Strada	Opera	Danno	Descrizione	Categ.	Titolo	Importo investimento	Tempi progetto	Tempi lavori	Priorità	Descrizione	Categ.		Titolo	Importo investimento	Tempi di progett.	Tempi di esecuz.	Priorità
SPMC9701		Marche	Macerata	Urbisaglia-Tolentino	Provincia di Macerata	SP 43 "Entoggese"	0+000	12+900	2	Frane scarpate sia valle sia di monte, caduta detriti da scarpata di monte, parapetti del ponte danneggiati, corpo stradale e piano viabile dissestati, assenza di idonea regimazione idraulica sia superficiale sia profonda.	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	B	SP 43 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 12+900	€ 2.885.025	30	200	2				€ -				5
SPMC9801		Marche	Macerata	Loro Piceno Mogliano	Provincia di Macerata	SP 61 "Loro-Macina"	0+000	15+700	2	Frane e cedimenti scarpate di valle, corpo stradale e piano viabile dissestati, assenza di idonea regimazione idraulica sia superficiale sia profonda.	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	B	SP 61- Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 15+700	€ 1.627.450	30	120	2				€ -				5
SPMC9901		Marche	Macerata	Tolentino	Provincia di Macerata	SP 92 "Plane di Chienti"	0+000	3+400	2	Piano viabile ammalorato in tratti saltuari e assenza di idonea regimazione idraulica. Non rilevati danni da sisma.	D	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	D	SP 92- Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 3+400	€ 384.670	10	40	5				€ -				5
SPMC10001		Marche	Macerata	Tolentino - Urbisaglia	Provincia di Macerata	SP 125 "Tolentino-Abbadia"	0+000	10+300	2	Al Km 3+400: riduzione carreggiata per frana scarpata di valle su alveo del Fiume Chienti; p.v. e corpo stradale ammalorati.	B	Limitazioni	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	B	SP 125 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 10+300	€ 2.367.200	30	190	2				€ -				5
SPMC10101		Marche	Macerata	Valfornace	Provincia di Macerata	SP 170 "San Maroto - Fiegni"	0+000	2+900	2	Barriere di sicurezza dei ponti danneggiate o vetuste; p.v. ammalorato.	D	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	D	SP 170 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 2+900	€ 517.825	10	50	5				€ -				5
SCPG10102		Umbria	Perugia	Cascia	Comune di Cascia	SC Fraz. Collegiacone			3	Movimento franoso a valle della sede stradale.	B	Limitazioni	Corpo stradale	La strada si sviluppa a mezza costa e in prossimità dell'abitato di Capanne di Collegiacone è presente un movimento franoso verso valle che interessa il piano viabile.	Realizzazione di una gabbionata, previo studio geologico.	B	SC Fraz. Collegiacone - Lavori di ripristino del corpo stradale.	€ 369.875	20	90	3				€ -				5
SCPG10401		Umbria	Perugia	Cascia	Comune di Cascia	SC Bivio Valdonica	0+000	0+500	3	Pavimentazione ammalorata.	D	Aperta	Corpo stradale	Lesioni sulla pavimentazione ammalorata.	Ricarica della pavimentazione con conglomerato bituminoso per risagomatura e rifacimento tappeto di usura.	D	SC Bivio Valdonica - Lavori di ripristino del corpo stradale dal km 0+000 al km 0+500	€ 118.360	10	15	5				€ -				5
SCPG10501		Umbria	Perugia	Cascia	Comune di Cascia	SC Bivio Castel S. Giovanni	0+000	0+500	3	Pavimentazione ammalorata.	D	Aperta	Corpo stradale	Lesioni sulla pavimentazione ammalorata.	Ricarica della pavimentazione con conglomerato bituminoso per risagomatura e rifacimento tappeto di usura.	D	SC Bivio Chiavano - Lavori di ripristino del corpo stradale dal km 0+000 al km 0+500	€ 118.360	10	15	5				€ -				5
SCPG10601		Umbria	Perugia	Cascia	Comune di Cascia	SC Bivio Castel S. Giovanni	0+000	0+500	3	Pavimentazione ammalorata.	D	Aperta	Corpo stradale	Lesioni sulla pavimentazione ammalorata.	Ricarica della pavimentazione con conglomerato bituminoso per risagomatura e rifacimento tappeto di usura.	D	SC Bivio Castel S. Giovanni - Lavori di ripristino del corpo stradale dal km 0+000 al km 0+500	€ 118.360	10	15	5				€ -				5
SCPG10701		Umbria	Perugia	Cascia	Comune di Cascia	SC Sant'Anatolia	0+000	2+600	3	Caduta massi.	B	Limitazioni	Barriere e protezioni	La strada sviluppa il suo percorso a mezza costa; sulla sede stradale sono presenti dei sassi caduti dalla parete di monte; le reti a contatto presenti risultano rigonfiati da materiale detritico.	Svuotamento delle reti a contatto; messa in opera di nuove reti a contatto nelle pareti rocciose prive, previa pulizia di eventuali massi pericolanti; regimazione delle acque.	B	SC Sant'Anatolia - Lavori di ripristino del versante dal km 0+000 al km 2+600	€ 591.800	20	120	3				€ -				5
SCPG10801		Umbria	Perugia	Cascia	Comune di Cascia	SC Piè La Villa			3	Movimento franoso	B	Limitazioni	Corpo stradale	Movimento franoso a valle della sede stradale.	Realizzazione di muro di contenimento previa indagine geognostica per definire la tipologia di fondazione.	B	SC Piè La Villa - Lavori di ripristino del corpo stradale.	€ 295.900	20	90	3				€ -				5
SCPG10901		Umbria	Perugia	Cascia	Comune di Cascia	SC Piè La Selva			3	Muro a monte della sede stradale di proprietà privata.	B	Limitazioni	Opere complementari	Lesione del muro costituito da blocchi di pietra e blocchi in cemento. Il muro è di proprietà privata ed è stato realizzato a contenimento della rampa di accesso nella proprietà privata.	Demolizione del muro esistente e realizzazione dello stesso.	B	SC Piè La Selva - Lavori dell'opera in Loc. Piè La Selva	€ 73.975	10	30	3				€ -				5
SCPG0502		Umbria	Perugia	Cascia	Comune di Cascia	SC Serviglio			3	Muro di sottoscarpa.	B	Limitazioni	Opere complementari	Il muro di sottoscarpa, presso l'abitato di Serviglio, si presenta parzialmente crollato.	Demolizione del muro esistente e realizzazione dello stesso.	B	SC Serviglio - Lavori dell'opera in Loc. Piè la Selva	€ 88.770	10	30	3				€ -				5
SCPG11001		Umbria	Perugia	Cascia	Comune di Cascia	SC Del Pago			3	Movimento franoso a valle della sede stradale.	A	Chiusa	Corpo stradale	A valle della sede stradale, a circa 280 m dell'incrocio con la via del Peblicito, è in atto un movimento franoso che interessa la sede stradale. Sono presenti sulla sede stradale numerose lesioni.	Realizzazione di un muro di contenimento le cui fondazioni sono da stabilire mediante indagine geognostica.	A	SC Del Pago - Lavori di ripristino del corpo stradale.	€ 517.825	30	180	3				€ -				5
SPMC10201		Marche	Macerata	Fiastra	Provincia di Macerata	SP 3/7 "Fiastra-Fiegni"	0+000	5+700	2	Restringimento carreggiata per frane di valle, caduta massi da scarpata di monte, muri a secco danneggiati, p.v. ammalorato.	B	Limitazioni	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	B	SP 3/7 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 5+700	€ 2.219.250	30	200	2				€ -				5
SPMC10301		Marche	Macerata	Cingoli	Provincia di Macerata	SP 25 "Cingolana"	16+000	22+600	2	Dissesto del muro di valle prospiciente civili abitazioni in località Colle S. Valentino con forte cedimento del piano viabile.	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	C	SP 25 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 16+000 e il km 22+600	€ 1.109.625	30	120	4				€ -				5
SPMC10401		Marche	Macerata	Cingoli	Provincia di Macerata	SP 47 "Fiastra-Bolognola"	0+000	10+700	2	Caduta massi, muri in pietra dissestati, cedimenti del corpo stradale di valle, p.v. ammalorato.	D	aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	D	SP 47 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 10+700	€ 1.035.650	20	100	5				€ -				5
SPMC10501		Marche	Macerata	Belforte di Chienti - Camporotondo di Fiastrone	Provincia di Macerata	SP 49 "Fiastrone"	0+000	6+050	2	Frane del corpo stradale di valle, cedimenti e fratture longitudinali del corpo stradale, barriere e cordoli vetusti dei ponti, p.v. ammalorato.	D	aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	C	SP 49 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 6+050	€ 2.071.300	30	180	4				€ -				5
SPMC10601		Marche	Macerata	Gualdo - S. Angelo in Pontano	Provincia di Macerata	SP 56 "Gualdo-S. Angelo in Pontano"	0+000	9+800	2	Frane del corpo stradale di valle, cedimenti diffusi del corpo stradale, barriere e cordoli vetusti del ponte, p.v. ammalorato, assenza di idonea regimazione idraulica sia superficiale sia profonda. Riattivazione frana dovuta al sisma.	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	B	SP 56 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 9+800	€ 4.290.550	30	360	2				€ -				5
SPMC10701		Marche	Macerata	Appignano	Provincia di Macerata	SP 176 "Serra Di Appignano"	0+000	3+490	2	Frane e cedimenti del corpo stradale, con forti avvallamenti e presenza di notevoli gradini trasversali che causano notevoli dislivelli del piano viabile; esso in alcuni tratti si trova ai limiti della praticabilità, specie in condizioni meteorologiche avverse; assenza di idonea regimazione idraulica superficiale e profonda.	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	B	SP 176 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 3+490	€ 1.183.600	20	100	2				€ -				5
SPMC10801		Marche	Macerata	Appignano	Provincia di Macerata	SP 8/7 "Serrapetrona-Torre Bolognola"	0+000	11+700	2	Caduta massi, cordoli e barriere ponti vetusti, cedimenti del corpo stradale di valle, p.v. ammalorato.	D	aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	C	SP 8/7 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 11+700	€ 1.035.650	20	100	4				€ -				5
SPMC10901		Marche	Macerata	Sefro-Serravalle di Chienti	Provincia di Macerata	SP 79 "Montelago"	0+000	17+200	2	Fratture degli ammassi rocciosi affioranti a monte della sede stradale con caduta massi e detriti, muro dissestato, cedimenti del corpo stradale di valle, p.v. ammalorato. Danni da sisma.	C	Aperta	Barriere e protezioni	Varie lesioni frane di monte e lesioni.	Interventi atti al consolidamento del versante in frana.	B	SP 79 - Lavori di ripristino del versante tra il km 0+000 e il km 17+200	€ 1.775.400	20	150	2				€ -				5

Codici		Territorio			Viabilità				Criticità				Intervento di 1° Fase					Intervento di 2° Fase					Stralcio							
Criticità	Progetto	Regione	Provincia	Comune	Gestore	Strada	Prog. Ini	Prog. Fin.	Livello di Rete	Descrizione	Class e	Funz. Strada	Opera	Danno	Descrizione	Categ.	Titolo	Importo investimento	Tempi progetto	Tempi lavori	Priorità	Descrizione		Categ.	Titolo	Importo investimento	Tempi di progett.	Tempi di esecuz.	Priorità	
SPMC11001		Marche	Macerata	Muccia	Provincia di Macerata	SP 69 "Massaprofoglio" (tratto Massaprofoglio-Fiume)	0+200	2+720	2	Caduta massi e detriti da scarpate di monte, cedimenti del corpo stradale di valle, p.v. ammalorato in tratti saltuari.	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	C	SP 69 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 2+720	€ 443.850	10	45	4				€ -				5	
SPMC11101		Marche	Macerata	Camerino - Fiadra	Provincia di Macerata	SP 98 "Polverina-Fiadra"	0+000	10+800	2	Frane scarpate di monte e cedimenti del corpo stradale di valle, ponte con elementi deteriorati e vetusti, p.v. ammalorato.	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	C	SP 98 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 10+800	€ 1.479.500	30	150	4				€ -				5	
SPMC11201		Marche	Macerata	Cessapalombo - Fiadra	Provincia di Macerata	SP 91 "Piandipicci-Monastero-Fiadra"	1+600	13+700	2	Caduta massi, barriere di sicurezza danneggiate, cedimenti del corpo stradale di valle, p.v. ammalorato.	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	C	SP 91 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 1+600 e il km 13+700	€ 739.750	20	70	4				€ -				5	
SPMC0807		Marche	Macerata	Sarnano	Provincia di Macerata	SP 120 "Sarnano_S assotetto-Bolognola"	0+000	14+700	2	Caduta massi, muri in cls dissestati, cedimenti del corpo stradale di valle, p.v. ammalorato. Danni per effetto sisma.	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi al km 1+600, 2+200, 4+100 e tra il km 14+400 e 14+500.	B	SP 120 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 14+700	€ 1.479.500	30	200	2				€ -				5	
SPMC0808		Marche	Macerata	Bolognola	Provincia di Macerata	SP 120 "Sarnano_S assotetto-Bolognola" (tratto Valico di S. Maria Maddalena-Bolognola)	14+700	21+500	2	Corpo stradale e p.v. fortemente ammalorati.	D	aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	D	SP 120 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 14+700 e il km 21+500	€ 813.725	10	70	5				€ -				5	
SCMC16001		Marche	Macerata	Penna S. Giovanni	Comune di Penna S. Giovanni	SC "Colle San Lorenzo"	0+000	1+350	3	Frana di valle, avvallamenti e dissesti del corpo stradale e del p.v., attraversamenti idraulici danneggiati. Al Km 1+300: frana di valle probabilmente sismo indotta.	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	B	SC "Colle San Lorenzo" - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 1+350	€ 369.875	10	50	3				€ -				5	
SCMC16101		Marche	Macerata	Penna S. Giovanni	Comune di Penna S. Giovanni	SC "Grazi" SC "Pedegnano"	0+000 +000	2+400 0+900	3	Frane scarpate stradali, forti avvallamenti del corpo stradale e p.v. ammalorato. Danni derivanti da riattivazione dei fenomeni in atto a causa del sisma.	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	B	SC "Grazi-Pedegnano" - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 al 2+400 e dal km 0+000 al km 0+900	€ 872.905	30	120	3				€ -				5	
SCMC16201		Marche	Macerata	Penna S. Giovanni	Comune di Penna S. Giovanni	SC "Piloti" SC "Magli"	0+000 +000	0+750 1+800	3	Frane delle scarpate stradali, avvallamenti e dissesti del corpo stradale e del p.v., attraversamenti idraulici danneggiati. Danni per riattivazione di fenomeni in atto da parte del sisma.	B	Limitazioni	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	B	SC "Pilotto-Magli" - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 al 0+750 e dal km 0+000 al km 1+800	€ 909.893	20	90	3				€ -				5	
SCMC14301		Marche	Macerata	Monte San Martino	Comune di Monte San Martino	SC "San Venanzo"	0+000	1+800	3	Frana scarpata di valle, importanti cedimenti ed avvallamenti del corpo stradale e p.v. ammalorato, assenza regimazione idraulica. Danni riconducibili a riattivazione di fenomeni da parte del sisma.	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	B	SC "San Venanzo" - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 al 1+800	€ 458.645	20	50	3				€ -				5	
SCMC14501		Marche	Macerata	Monte San Martino	Comune di Monte San Martino	SC "Bagno"	0+000	2+700	3	Caduta massi, colte di fango e detriti, frana di valle, cedimenti ed avvallamenti del corpo stradale in tratti saltuari, p.v. ammalorato. Danni riconducibili a riattivazione di fenomeni da parte del sisma.	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	B	SC "Bagno" - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 al 2+700	€ 1.257.575	30	150	3				€ -				5	
SCMC14601		Marche	Macerata	Monte San Martino	Comune di Monte San Martino	SC "Collebottone" SC "Villa Massi"	0+000 0+000	3+550 0+700	3	Frane delle scarpate stradali, avvallamenti e dissesti del corpo stradale e del p.v., attraversamenti idraulici danneggiati. Danni per riattivazione di fenomeni in atto da parte del sisma.	B	Limitazioni	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	B	SC "Collebottone-Villa Massi" - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 al 3+550 e dal km 0+000 al km 0+700	€ 1.627.450	30	200	3				€ -				5	
SPMC11301		Marche	Macerata	Apiro	Provincia di Macerata	SP 4 "Apiro-Bivio Staffolo"	0+000	4+500	2	Forti avvallamenti e dissesti del corpo stradale, p.v. ammalorato e assenza di idonea regimazione idraulica.	D	aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	D	SP 4 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 4+500	€ 695.365	20	60	5				€ -				5	
SPMC11401		Marche	Macerata	Cingoli	Provincia di Macerata	SP 139 "Botontano"	0+000	5+240	2	Frana di valle, forti avvallamenti del corpo stradale, p.v. ammalorato e assenza di idonea regimazione idraulica.	D	aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	D	SP 139 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 5+240	€ 924.688	20	90	5				€ -				5	
SPMC11501		Marche	Macerata	Treia - San Severino Marche	Provincia di Macerata	SP 169 "San Lorenzo" (tratto terminale)	5+600	8+700	2	Forti avvallamenti e dissesti del corpo stradale, p.v. ammalorato e assenza di idonea regimazione idraulica.	D	aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	D	SP 169 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 5+600 e il km 8+700	€ 429.055	10	40	5				€ -				5	
SCAP12001		Marche	Ascoli Piceno	Rotella	Comune di Rotella	SC "Canniette"	0+000	1+100	3	Frana scarpata di monte, corpo stradale dissestato e p.v. ammalorato; assenza di idonea regimazione idraulica superficiale e profonda. Riattivazione e aggravamento dei fenomeni a causa del sisma.	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	B	SC Canniette - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 1+100	€ 488.235	10	50	3				€ -				5	
SCAP11701		Marche	Ascoli Piceno	Rotella	Comune di Rotella	SC "Contrada Osteria"	0+000	0+600	3	Frana di valle, corpo stradale molto dissestato, p.v. ammalorato e assenza di idonea regimazione idraulica. Danni di causalità da sisma.	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	B	SC Contrada Osteria - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 0+600	€ 887.700	30	100	3				€ -				5	
SCAP11901		Marche	Ascoli Piceno	Rotella	Comune di Rotella	SC "Tesino-Casteldicroce"	0+000	3+800	3	Frane di valle e di monte, corpo stradale fortemente dissestato, p.v. ammalorato, assenza regimazione idraulica, erosioni diffuse sulle pertinenze stradali. Danni dovuti a riattivazione dei fenomeni a causa del sisma.	B	Limitazioni	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	B	SC Tesino Casteldicroce - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 3+800	€ 887.700	20	60	3				€ -				5	
SPFM3001		Marche	Fermo	Montefalco - Appennino	Provincia di Fermo	SP 50 "Montefalco - Smerillo"	8+000		2	L'imbocco lato Ovest: caduta blocchi e detriti lapidei da scarpate di monte. All'interno del traforo: caduta sassi e detriti, specialmente dalla calotta. L'imbocco lato Est: distacco di detriti lapidei da scavo in roccia. Possibilità di caduta blocchi lapidei a causa del sisma. Danni dovuti a riattivazione dei fenomeni a causa del sisma.	C	Aperta	Opera d'arte	Caduta massi e detriti.	Lavori di ripristino dell'opera d'arte ubicata al km 8+000.	B	S.P. 50 - Lavori di ripristino dell'opera d'arte ubicata al km 8+000	€ 739.750	20	90	2				€ -					5
SPFM3101		Marche	Fermo	Montefalco - Appennino	Provincia di Fermo	SP 51 "Montefalco - Stazione di Monte San Martino"	0+000	5+850	2	Frana della scarpata di valle con aggravamento delle condizioni di stabilità del corpo stradale; muro di monte lesionato, p.v. ammalorato, assenza di idonea regimazione idraulica. Danni e riattivazione dei fenomeni a causa del sisma.	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	B	S.P. 51 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 5+850	€ 858.110	20	80	2				€ -					5

Codici		Territorio			Viabilità					Criticità				Intervento di 1° Fase					Intervento di 2° Fase					Stralci					
Criticità	Progetto	Regione	Provincia	Comune	Gestore	Strada	Prog. Ini	Prog. Fin.	Livello di Rete	Descrizione	Class e	Funz. Strada	Opera	Danno	Descrizione	Categ.	Titolo	Importo investimento	Tempi progetto	Tempi lavori	Priorità	Descrizione	Categ.		Titolo	Importo investimento	Tempi di progett.	Tempi di esecuz.	Priorità
SPFM3201		Marche	Fermo	Monte Rinaldo	Provincia di Fermo	SP 55 "Monte Rinaldo"	2+500	4+150	2	Frane diffuse della scarpata di valle (anche in corrispondenza di frane già cartografate PAI) con aggravamento delle condizioni di stabilità del corpo stradale che hanno portato all'istituzione del senso unico alternato; p.v. ammalorato. Riattivazione dei fenomeni a causa del sisma.	B	Limitazioni	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	B	S.P. 55 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 2+500 e il km 4+150	€ 2.589.125	30	200	2				€ -				5
SPFM3301		Marche	Fermo	Montefalcone Appennino	Provincia di Fermo	SP 183 "Faveto"	0+000	3+870	2	Frane delle scarpate di valle con aggravamento delle condizioni di stabilità del corpo stradale; p.v. ammalorato, assenza di idonea regimazione idraulica. Riattivazione dei fenomeni a causa del sisma.	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	B	S.P. 183 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 3+870	€ 554.813	20	60	2				€ -				5
SSFM0103		Marche	Fermo	Amandola	ANAS	SS 210 "Fermana-Faleriense"	50+200		1	Lesioni diffuse alla struttura (ponte ad arco in muratura) e alla pavimentazione. Danni a causa del sisma.	B	Limitazioni	Opera d'arte	Lesioni diffuse ai muri delle spalle, costituiti da pietrame e muratura, specie alla base degli stessi. Lesioni diffuse con fessurazioni sia verticali sia orizzontali, beanti, con "spanciamento" in alcuni punti della muratura.	Lavori di ripristino dell'opera d'arte ubicata al km 50+200.	B	S.S. 210- Lavori di ripristino dell'opera d'arte ubicata al km 50+200	€ 433.125	20	90	1				€ -				5
SPMC5102		Marche	Macerata	San Severino Marche	Provincia di Macerata	SP 2 "Apirese"	3+400		2	Ponte ad arco con lesioni alla muratura, sia sulla volta sia sui piedritti per cedimento differenziale lato valle, cordoli ammalorati e barriere di sicurezza vetuste; p.v. dissestato; erosione alla base delle spalle. Possibile accentuazione dei danni a causa del sisma.	C	Aperta	Opera d'arte	Lesioni diffuse trasversali sulla muratura, sia della volta sia dei piedritti, con scalzamento alla base della spalla in dx (lato SR 502) e cedimento differenziale lato valle.	Lavori di ripristino dell'opera d'arte ubicata al km 3+400.	B	SP 2 - Lavori di ripristino dell'opera d'arte ubicata al km 3+400	€ 325.490	20	60	2				€ -				5
SPMC5902		Marche	Macerata	San Severino Marche	Provincia di Macerata	SP 13/7 "Rocchetta-Rambona"	0+800		2	Lesioni diffuse alla struttura del ponte, in muratura e in cls armato; infiltrazioni idriche dalla soletta in c.a., cordoli ammalorati e barriere di sicurezza vetuste; p.v. dissestato; erosione alla base delle spalle in entrambi i sensi di marcia. Danni a causa del sisma.	B	Limitazioni	Opera d'arte	Esso presenta accentuate e diffuse lesioni sui muri della spalla, lato Pollenza/SP 53; si rilevano diverse fessurazioni sia verticali sia orizzontali; in particolare, si nota un divaricamento, in entrambi i lati della spalla, dei muri dal basso verso l'alto.	Lavori di ripristino dell'opera d'arte ubicata al km 0+800.	B	SP 13/7 - Lavori di ripristino dell'opera d'arte ubicata al km 0+800	€ 591.800	30	120	2				€ -				5
SPMC6505		Marche	Macerata	Camerino	Provincia di Macerata	SP 180 "Tolentino-Camerino" (ex SS 77 "Val Di Chienti")	15+740	15+830	2	Lesioni diffuse alla struttura del ponte, in pietra, muratura e in cls armato; p.v. fessurato. Danni a causa del sisma.	C	Aperta	Opera d'arte	Si rilevano diverse fessurazioni e ammaloramenti nella struttura più antica in pietra squadrata e lesioni ai cordoli in c.a. su cui poggiano le barriere di sicurezza.	Lavori di ripristino dell'opera d'arte ubicata trail km 15+740 e il km 15+830	B	SP 180 - Lavori di ripristino dell'opera d'arte ubicata dal km 15+740 al km 15+830	€ 207.130	10	40	2				€ -				5
SPMC1503		Marche	Macerata	Pieve Torina	Provincia di Macerata	SP 137 "Valnerina" (ex SS 209 "Della Valnerina")	2+370	3+600	2	Lesioni diffuse alle strutture dei ponti, ad arco, in muratura e in cls armato; infiltrazioni idriche dalla soletta in c.a., cordoli ammalorati e barriere di sicurezza vetuste; p.v. dissestato. Danni a causa del sisma.	B	Limitazioni	Opera d'arte	Il ponte è stato ampliato, probabilmente in due fasi successive, mediante soletta e spalle in cls armato; le spalle sono state rivestite, alla base, con muratura costituita da più recenti pietre calcaree squadrate.	Lavori di ripristino dell'opera d'arte ubicata trail km 2+370 e il km 3+600	B	SP 137 - Lavori di ripristino dell'opera d'arte ubicata dal km 2+370 al km 3+600	€ 739.750	30	180	2				€ -				5
SPMC0503		Marche	Macerata	S. Angelo in Pontano - Penna - Monte San Martino	Provincia di Macerata	SP 113 "S. Angelo in Pontano-Monte San Martino"	8+500	17+800	2	Frane del corpo stradale di valle, cedimenti diffusi del corpo stradale, p.v. ammalorato, assenza di idonea regimazione idraulica sia superficiale sia profonda. Probabile riattivazione o aggravamento dei fenomeni a causa del sisma.	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	B	SP 113 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 8+500 e il km 17+800	€ 3.698.750	30	300	2				€ -				5
SSAP0326		Marche	Ascoli Piceno	Arquata del Tronto	ANAS	SS 685 "Tre Valli Umbre"	2+800	3+000	1	Possibilità interruzione traffico veicolare per nuovo evento.	A	Chiusa	Barriere e protezioni	Evento valanghivo che ha interessato il versante a monte della strada.	Opere di protezione di tipo attivo sulla zona di distacco.	A	SS 685- Lavori di protezione del versante in frana tra il km 2+800 e il km 3+000	€ 2.351.250	30	150	1				€ -				5
SPFM1301		Marche	Fermo	Santa Vittoria in Matenano	Provincia di Fermo	SP 166 "Fonte Del Latte"	0+000	3+050	2	Aggravamento situazioni preesistenti di instabilità del corpo stradale; caduta detriti e colate di fango da scarpata di monte, assenza di regimazione idraulica sia superficiale sia profonda; corpo stradale dissestato con forti avvallamenti; p.v. ammalorato. Probabile riattivazione o aggravamento dei fenomeni a causa del sisma.	B	Limitazioni	Corpo stradale	Frana di valle.	Interventi atti al consolidamento della scarpata di valle.	B	SP 166 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 3+050	€ 887.700	30	90	2				€ -				5
SCAP3602		Marche	Ascoli Piceno	Force	Comune di Force	SC "Contrada Molino"	0+050		3	Ponte in c.a. con lesioni diffuse alla struttura; in particolare, si evidenziano importanti fenomeni di erosione da parte del corso d'acqua e lo "scalzamento" alla base del pilastro centrale e della spalla lato Force, con interessamento della fondazione; i cordoli, le barriere di sicurezza ed il piano viabile risultano ammalorati e vetusti. Possibile accentuazione dei danni a causa del sisma e dei recenti fenomeni meteorologici.	A	Chiusa	Opera d'arte	Il ponte sul Fiume Aso, realizzato in c.a., presenta un importante quadro fessurativo con infiltrazioni idriche che, al momento del sopralluogo, non è stato possibile quantificare, a causa delle difficoltà di accesso e alla vegetazione esistente.	Lavori di ripristino dell'opera d'arte ubicata al km 0+050	A	SC Contrada Molino- Lavori di ripristino dell'opera ubicata al km 0+050	€ 488.235	30	90	3				€ -				5
SCAP14601		Marche	Ascoli Piceno	Force	Comune di Force	SC "Contrada Fontecesa"	0+000	0+900	3	Frana scarpata di valle, colate di fango e detriti; corpo stradale dissestato, p.v. ammalorato; assenza idonea regimazione idraulica. Possibile aggravamento dei fenomeni a causa del sisma e degli eccezionali eventi meteorologici.	B	Limitazioni	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	B	SC Contrada Fontecesa- Lavori di ripristino del corpo stradale dal km 0+000 al km 0+900	€ 577.005	20	60	3				€ -				5
SCAP14701		Marche	Ascoli Piceno	Force	Comune di Force	SC "Contrada Fontedonne"	0+000	1+200	3	Frane scarpate di valle, corpo stradale dissestato, p.v. ammalorato, assenza regimazione idraulica. Possibile accentuazione dei danni a causa del sisma e dei recenti fenomeni meteorologici.	B	Limitazioni	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	B	SC "Contrada Fontedonne" - Lavori di ripristino del corpo stradale dal km 0+000 al km 1+200	€ 961.675	30	150	3				€ -				5
SPAP3809		Marche	Ascoli Piceno	Force	Provincia di Ascoli Piceno	SP 96 "Villa Pera"	0+550	6+100	2	Aggravamento situazioni preesistenti di instabilità del corpo stradale e nuovi fenomeni di cedimento delle scarpate di valle; muro dissestato; assenza di regimazione idraulica sia superficiale sia profonda; corpo stradale dissestato con forti avvallamenti; p.v. ammalorato. Probabile riattivazione o aggravamento dei fenomeni a causa del sisma.	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	B	SP 96 - Lavori di ripristino del corpo stradale dal km 0+550 al km 4+550	€ 3.476.825	30	300	2				€ -				5



Codici		Territorio			Viabilità					Criticità				Intervento di 1° Fase					Intervento di 2° Fase					Stralcio					
Criticità	Progetto	Regione	Provincia	Comune	Gestore	Strada	Prog. Ini	Prog. Fin.	Livello di Rete	Descrizione	Class e	Funz. Strada	Opera	Danno	Descrizione	Categ.	Titolo	Importo investimento	Tempi progetto	Tempi lavori	Priorità	Descrizione	Categ.		Titolo	Importo investimento	Tempi di progett.	Tempi di esecuz.	Priorità
SPMC11601		Marche	Macerata	S. Ginesio	Provincia di Macerata	SP 59 "Lambertuccia"	0+000	3+500	2	Colate di fango e di blocchi rocciosi, forti dissesti del corpo stradale, p.v. ammalorato, assenza di idonea regimazione idraulica.	B	Limitazioni	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	C	SP 59 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 3+500	€ 665.775	20	60	4				€ -				5
SPMC0903		Marche	Macerata	Tolentino - S. Ginesio	Provincia di Macerata	SP 126 "Tolentino-San Ginesio"	0+000	14+350	2	Frane di valle, corpo stradale molto dissestato; p.v. estremamente ammalorato.	B	Limitazioni	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	C	SP 126 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 14+350	€ 4.586.450	30	365	4				€ -				5
SPMC2806		Marche	Macerata	Sant'Angelo in Pontano	Provincia di Macerata	SP 45 "Faleriense-Ginesina"	0+000	21+000	2	Frane di valle, corpo stradale molto dissestato; p.v. estremamente ammalorato; assenza idonea regimazione idraulica superficiale e profonda.	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	C	SP 45 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 21+000	€ 3.343.670	30	300	4				€ -				5
SPFM3401		Marche	Fermo	Montelparo Montotone	Provincia di Fermo	SP 61 "Montotone"	3+400	19+500	2	Frana di monte e frane di valle, con gravi dissesti del corpo stradale e avvallamenti del p.v.; assenza di idonea regimazione idraulica sia superficiale sia profonda.	B	Limitazioni	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	C	SP 61 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 3+400 e il km 19+500	€ 1.227.985	20	90	4				€ -				5
SPMC11701		Marche	Macerata	Castelraimondo-Matelica	Provincia di Macerata	SP 15 "Brondoletto"	0+000	10+250	2	Caduta blocchi rocciosi e materiale detritico da scarpate di monte; corpo stradale molto dissestato; p.v. estremamente ammalorato.	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	C	SP 15 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 10+250	€ 739.750	20	80	4				€ -				5
SPMC2103		Marche	Macerata	Sant'Angelo in Pontano	Provincia di Macerata	SP 166 "Salti"	0+000	5+900	2	Cedimenti scarpate di valle; ponte con cordoli ammalorati e barriere vetuste; corpo stradale dissestato con avvallamenti, p.v. ammalorato, assenza idonea regimazione idraulica.	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	C	SP 166 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 5+900	€ 532.620	30	100	4				€ -				5
SPMC4302		Marche	Macerata	Penna S. Giovanni	Provincia di Macerata	SP 70 "Marina"	0+000	6+100	2	Cedimenti scarpate di valle; ponte con cordoli ammalorati e barriere vetuste; corpo stradale dissestato con avvallamenti, p.v. ammalorato, assenza idonea regimazione idraulica.	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	C	SP 70 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 6+100	€ 1.479.500	30	150	4				€ -				5
SPMC11801		Marche	Macerata	Fiastra - Bolognola-Sarnano	Provincia di Macerata	SP 5 "Acquaciana-Maddalena"	0+000	13+350	2	Caduta massi, dissesti del corpo stradale, p.v. ammalorato.	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	C	SP 5 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 13+350	€ 2.071.300	30	190	4				€ -				5
SCAP8201		Marche	Ascoli Piceno	Montemonaco	Comune di Montemonaco	SC "Ferrà"	0+000	0+900	3	Caduta massi; frane di valle (dissesti anche nei tratti ove presenti opere di consolidamento); dissesti del corpo stradale e avvallamenti del p.v.; assenza di idonea regimazione idraulica. Aggiornamento (probabile riattivazione dei fenomeni a causa degli ultimi eventi calamitosi e meteorologici)	B	Limitazioni	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	B	SC Ferrà - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 0+900	€ 1.272.370	30	120	3				€ -				5
SCAP8303		Marche	Ascoli Piceno	Montemonaco	Comune di Montemonaco	SC "Monte Della Sibilla"	0+000	6+000	3	Frane scarpate di valle, caduta massi e detriti (ghiaioni) da scarpate di monte; gabbionata di monte danneggiata; fenomeni di erosione concentrata e corpo stradale fortemente dissestato; assenza di idonea regimazione idraulica. Danni dovuti a probabile riattivazione dei fenomeni a causa del sisma e degli eccezionali eventi meteorologici.	B	Limitazioni	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	B	SC Monte Della Sibilla - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 6+000	€ 1.035.650	30	100	3				€ -				5
SCAP8401		Marche	Ascoli Piceno	Montemonaco	Comune di Montemonaco	SC "Valleggrascia"	0+000	1+600	3	Frana di valle, con gravi dissesti del corpo stradale e avvallamenti del p.v.; assenza di idonea regimazione idraulica sia superficiale sia profonda. Aggiornamento (probabile riattivazione dei fenomeni a causa degli ultimi eventi)	B	Limitazioni	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	B	SC "Valleggrascia" - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 1+600	€ 517.825	20	60	3				€ -				5
SCAP9301		Marche	Ascoli Piceno	Montemonaco	Comune di Montemonaco	SC "Cittadella"	0+000	2+000	3	Caduta massi e detriti; frana di valle; dissesti del corpo stradale e del p.v.; assenza di idonea regimazione idraulica. Aggiornamento.	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	C	SC "Cittadella" - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 2+000	€ 554.813	20	60	4				€ -				5
SCAP9401		Marche	Ascoli Piceno	Montemonaco	Comune di Montemonaco	SC "Cese"	0+000	1+500	3	Caduta massi e detriti; frana di valle; dissesti del corpo stradale e del p.v.; assenza di idonea regimazione idraulica. Aggiornamento.	B	Limitazioni	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	B	SC "Cese" - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 1+500	€ 680.570	20	70	3				€ -				5
SPFM2701		Marche	Fermo	Montelparo	Provincia di Fermo	SP 103 "Montelparo-Valdaso"	0+000	5+300	2	Frane di valle, con forti dissesti del corpo stradale e avvallamenti del p.v.; assenza di idonea regimazione idraulica sia superficiale sia profonda. Probabile riattivazione e aggravamento dei fenomeni di instabilità a causa del sisma e di eccezionali eventi meteorologici.	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	B	S.P. 103 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 5+300	€ 1.775.400	30	200	2				€ -				5
SPFM0605		Marche	Fermo	Smerillo	Provincia di Fermo	SP 121 "Ceresola-Smerillo"	0+000	3+300	2	Frane di versante con forti dissesti del corpo stradale e avvallamenti del p.v.; assenza di idonea regimazione idraulica sia superficiale sia profonda.	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	C	S.P. 121 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 3+300	€ 295.900	10	30	4				€ -				5
SPFM2801		Marche	Fermo	Monteleone di Fermo	Provincia di Fermo	SP 25 "Dell'Ete"	0+000	1+000	2	Frane di valle, con forti dissesti del corpo stradale e avvallamenti del p.v.; assenza di idonea regimazione idraulica sia superficiale sia profonda. Probabile riattivazione e aggravamento dei fenomeni di instabilità a causa del sisma e di eccezionali eventi meteorologici.	B	Limitazioni	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	C	S.P. 25 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 1+000	€ 547.415	20	60	4				€ -				5
SPFM3501		Marche	Fermo	Servigliano	Provincia di Fermo	SP 213 "Tasciano"	0+500		2	Frana di valle sovrastante alveo fosso; corpo stradale dissestato e p.v. ammalorato; assenza idonea regimazione idraulica.	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	C	S.P. 213 - Lavori di ripristino del corpo stradale al km 0+500	€ 310.695	10	40	4				€ -				5
SPFM3601		Marche	Fermo	Servigliano	Provincia di Fermo	SP 155 "Valentella"	0+000	2+000	2	Frana di valle; corpo stradale dissestato e p.v. ammalorato; assenza idonea regimazione idraulica.	D	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	D	S.P. 155 - Lavori di ripristino del corpo stradale dal km 0+000 al km 2+000	€ 414.260	10	40	5				€ -				5



Codici		Territorio			Viabilità					Criticità				Intervento di 1° Fase					Intervento di 2° Fase					Stralcio					
Criticità	Progetto	Regione	Provincia	Comune	Gestore	Strada	Prog. Ini	Prog. Fin.	Livello di Rete	Descrizione	Class e	Funz. Strada	Opera	Danno	Descrizione	Categ.	Titolo	Importo investimento	Tempi progetto	Tempi lavori	Priorità	Descrizione	Categ.	Titolo	Importo investimento	Tempi di progett.	Tempi di esecuz.	Priorità	o
SPMC6901		Marche	Macerata	Camerino	Provincia di Macerata	SP 141 "Palentucci o-Seppio"	0+000	8+500	2	Frana scarpata di valle, corpo stradale e piano viabile dissestato con avvallamenti, assenza di idonea regimazione idraulica, cordoli e barriere dei ponti ammalorati. Probabile riattivazione e aggravamento dei fenomeni di instabilità a causa del sisma e di eccezionali eventi meteorologici.	B	Limitazioni	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	B	SP 141 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 8+500	€ 1.775.400	30	150	2				€ -				5
SPMC5202		Marche	Macerata	Sefro	Provincia di Macerata	SP 7/7 "Bivio Agolla-Montelago"	0+000	2+400	2	Colate di fango e di materiale detritico da scarpata di monte; corpo stradale molto dissestato; p.v. ammalorato.	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	C	SP 7/7 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 2+400	€ 591.800	20	60	4				€ -			5	
SPMC6702		Marche	Macerata	Camerino	Provincia di Macerata	SP 94 "Pianpalente"	0+000	7+100	2	Corpo stradale e piano viabile molto dissestati con avvallamenti, assenza di idonea regimazione idraulica, cordoli dei ponti ammalorati e barriere di sicurezza vetuste. Danni non riconducibili agli eventi sismici.	D	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	D	SP 94 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 7+100	€ 1.220.588	20	100	5				€ -			5	
SCPE0101		Abruzzo	Pescara	Farindola	Comune di Farindola	SC Macchie			3	Nessun danno riscontrato. Presenza di massi in posizione sostanzialmente stabile sia a monte che a valle della strada.	D	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	D	SC - Lavori di ripristino del corpo stradale in Località Macchie	€ 325.490	20	90	5				€ -			5	
SCPE0201		Abruzzo	Pescara	Farindola	Comune di Farindola	SC Valle d'Angri			3	Nessun danno riscontrato. Presenza di pareti rocciose con rischio di crolli e caduta massi per un tratto di circa 220 m.	A	Chiusa	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	B	SC - Lavori di ripristino del corpo stradale in Località Valle d'Angri	€ 813.725	30	120	3				€ -			5	
SCPE0301		Abruzzo	Pescara	Farindola	Comune di Farindola	SC Fiano			3	Frana della scarpata a valle della strada per un tratto di circa 50 m. Probabile riattivazione e aggravamento dei fenomeni di instabilità a causa del sisma e di eccezionali eventi meteorologici.	B	Limitazioni	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	B	SC - Lavori di ripristino del corpo stradale in Località Fiano	€ 266.310	30	90	3				€ -			5	
SCPE0401		Abruzzo	Pescara	Farindola	Comune di Farindola	SC Vicenne			3	Piano viabile fortemente depresso per un tratto di circa 70 m (frana).	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	C	SC - Lavori di ripristino del corpo stradale in Località Vicenne	€ 207.130	20	60	4				€ -			5	
SCPE0501		Abruzzo	Pescara	Farindola	Comune di Farindola	SC Cianchiro			3	Tratto di strada della lunghezza di circa 350 m con numerosi dissesti puntuali.	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	C	SC - Lavori di ripristino del corpo stradale in Località Cianchiro - Tratto 1	€ 103.565	10	45	4				€ -			5	
SCPE0502		Abruzzo	Pescara	Farindola	Comune di Farindola	SC Cianchiro			3	Strada dissestata per un tratto di circa 30 m.	D	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	D	SC - Lavori di ripristino del corpo stradale in Località Cianchiro - Tratto 2	€ 103.565	10	45	5				€ -			5	
SPMC5302		Marche	Macerata	Pioraco - Sefro	Provincia di Macerata	SP 97 "Pioraco-Sefro"	0+000	4+150	2	Corpo stradale dissestato e p.v. ammalorato.	D	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	D	SP 97 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 4+150	€ 680.570	20	60	5				€ -			5	
SPMC2704		Marche	Macerata	Montecavallo	Provincia di Macerata	SP 30 "Collattoni"	0+000	6+300	2	Corpo stradale dissestato e p.v. ammalorato; assenza di idonea regimazione idraulica.	D	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	D	SP 30 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 6+300	€ 1.301.960	20	120	5				€ -			5	
SCPG8702		Umbria	Perugia	Vallo di Nera	Comune di Vallo di Nera	SC Delle Cesure			3	Cedimento di parte di un muro in muratura a sostegno della sovrastante strada comunale.	A	Chiusa	Corpo stradale	Cedimenti del muro a secco	Ripristino opere in muratura, ripristino del piano viabile.	B	SC Delle Cesure - Lavori di ripristino del corpo stradale in Località Cesure	€ 310.695	20	90	3				€ -			5	
SCFM2101		Marche	Fermo	Fermo	Comune di Fermo	SC "Petronilla"	1+120	1+420	3	Dissesti in tratti saltuari del corpo stradale, per cedimento della scarpata di valle, con ampie fessurazioni sul p.v. ed avvallamenti.	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	C	SC "Petronilla" - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 1+120 e il km 1+420	€ 1.790.195	30	150	4				€ -			5	
SCFM2201		Marche	Fermo	Fermo	Comune di Fermo	SC "Pompeiana"	0+900	1+150	3	Forte dissesto del corpo stradale, con ampie fenditure sul p.v. e avvallamento in corrispondenza di attraversamento idraulico (fosso intubato).	D	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	D	SC "Pompeiana" - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+900 e il km 1+150	€ 281.105	10	30	5				€ -			5	
SCFM2301		Marche	Fermo	Fermo	Comune di Fermo	SC "Via Tirassegno"	0+000	1+190	3	Cedimento del corpo stradale di valle con forte avvallamento del piano viabile, in corrispondenza di attraversamento idraulico.	D	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	D	SC "Via Tirassegno" - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 1+190	€ 340.285	10	40	5				€ -			5	
SCFM2401		Marche	Fermo	Fermo	Comune di Fermo	SC "Via Tornabuoni" (bretella Tornabuoni)	0+000	0+300	3	Cedimento del corpo stradale di valle che coinvolge tutta la carreggiata; il piano viabile risulta molto dissestato con avvallamenti e fratture beanti (gradini con rigetti dell'ordine dei decimetri).	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	C	SC "Via Tornabuoni" (bretella Tornabuoni) - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 0+300	€ 1.775.400	30	160	4				€ -			5	
SCMC16301		Marche	Macerata	Ripe San Ginesio	Comune di Ripe San Ginesio	SC "Vallenzuolo"	0+000	1+500	3	Cedimento del corpo stradale con forte avvallamento del p.v. in corrispondenza del tombino; assenza di funzionale regimazione idraulica, p.v. molto ammalorato; barriere di sicurezza danneggiate.	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	C	SC "Vallenzuolo" - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 1+500	€ 517.825	20	90	4				€ -			5	
SCMC16401		Marche	Macerata	Ripe San Ginesio	Comune di Ripe San Ginesio	SC "Via Della Libertà"	0+000	0+650	3	Frana della scarpata di valle con cedimento del corpo stradale e ammaloramento del p.v.	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	C	SC "Via Della Libertà" - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 0+650	€ 532.620	20	60	4				€ -			5	
SCRI1401		Lazio	Rieti	Accumoli	Comune di Accumoli	SC Grisciano Alto	0+000	0+050	3	Danneggiamenti alle strutture del Ponte da SS4 per Grisciano Alto	C	Aperta	Opera d'arte	Il ponte si compone di cinque campate, ciascuna della lunghezza di 11 metri ca. L'impalcato, è costituito da due travi longitudinali continue, collegate da traversi. Lo stato di conservazione del ponte è sostanzialmente compromesso, sono presenti numerose e vaste aree nelle quali il copriferro non è più presente e le travi mostrano l'armatura costituita da barre in acciaio longitudinali e staffe trasversali. Risulta un evidente fenomeno di scalzamento alla base delle pile.	In 1° fase, si rende necessaria l'esecuzione delle indagini necessarie ai fini della verifica della struttura prima dell'intervento, con identificazione delle carenze e del livello di azione sismica per la quale viene raggiunto lo SLU, al fine di consentire la scelta motivata del tipo di intervento, la predisposizione del progetto di adeguamento ai sensi del DM 17 gennaio 2018 e l'analisi strutturale nella situazione post-intervento.	B	S.C. Località Grisciano Alto- Indagini geotecniche e geologiche dal km 0+000 al km 0+050	€ 44.385		30	3	In fondazione di prevede di realizzare paratie di coronamento di micropali a protezione dello scalzamento di ogni pila, con cordolo in testa opportunamente innestato alle strutture esistenti. Per quanto riguarda l'impalcato, il rinforzo previsto per il consolidamento deve essere dimensionato nell'ipotesi di adottare strisce di fibra di carbonio unidirezionali per i rinforzi sia a taglio che a flessione.	B	S.C. Località Grisciano Alto- Lavori di risanamento dell'Opera d'arte ubicata tra il km 0+000 e il km 0+050	€ 739.750	30	90	3	5
SCRI1402		Lazio	Rieti	Accumoli	Comune di Accumoli	SC Grisciano Alto	0+000	1+500	3	Trattasi di strada di caratteristiche locali e rurali, con carreggiata unica di circa 3 metri, interessata da fenomeni di scivolamento localizzato delle scarpate di monte e di valle, con interessamento delle opere di sostegno presenti, e fenomeni di degrado della piattaforma. Probabile riattivazione e aggravamento dei fenomeni di instabilità a causa del sisma e di eccezionali eventi meteorologici.	A	Chiusa	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	B	S.C. Località Grisciano Alto- Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 1+500	€ 1.405.525	30	120	3				€ -			5	

Codici		Territorio			Viabilità					Criticità				Intervento di 1° Fase					Intervento di 2° Fase					Stralcio								
Criticità	Progetto	Regione	Provincia	Comune	Gestore	Strada	Prog. Ini	Prog. Fin.	Livello di Rete	Descrizione	Class e	Funz. Strada	Opera	Danno	Descrizione	Categ.	Titolo	Importo investimento	Tempi progetto	Tempi lavori	Priorità	Descrizione	Categ.		Titolo	Importo investimento	Tempi di progett.	Tempi di esecuz.	Priorità			
SCRI1501		Lazio	Rieti	Accumoli	Comune di Accumoli	SC Poggio d'Api	0+000	7+500	3	Trattasi di strada con caratteristiche rurali, con carreggiata unica di circa 4,5 metri, interessata da fenomeni di scivolamento localizzato delle scarpate di monte e di valle, e fenomeni di degrado della piattaforma. Probabile riattivazione e aggravamento dei fenomeni di instabilità a causa del sisma e di eccezionali eventi meteorologici.	C	Aperta	Barriere e protezioni	Varie lesioni frane di monte e lesioni.	Interventi atti al consolidamento del versante in frana.	B	S.C. Località Illica-Poggio d'Api- Lavori di ripristino del versante tra il km 0+000 e il km 7+500	€ 1.257.575	30	120	3				€	-					5	
SCRI1601		Lazio	Rieti	Accumoli	Comune di Accumoli	SC Tino	0+000	1+900	3	Trattasi di strada con caratteristiche rurali, con carreggiata unica di circa 4 metri, interessata da fenomeni di instabilità dei versanti di monte e di scivolamento localizzato delle scarpate di valle, con interessamento delle opere di sostegno, e fenomeni di degrado della piattaforma.	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	C	S.C. Località Tino - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 1+900	€ 1.109.625	30	120	4				€	-					5	
SCRI1701		Lazio	Rieti	Accumoli	Comune di Accumoli	SC Poggio Casoli	0+000	2+100	3	Trattasi di strada interessata da fenomeni di degrado della piattaforma e delle opere di sostegno. Probabile riattivazione e aggravamento dei fenomeni di instabilità a causa del sisma e di eccezionali eventi meteorologici.	C	Aperta	Barriere e protezioni	Smottamenti delle superfici di pendio, con evidenza di alcuni principi di instabilità del fronte di monte con possibile scivolamento a valle di detriti sul tracciato della strada.	Interventi atti al consolidamento del versante in frana.	B	S.C. Località Poggio Casoli - Lavori di ripristino del versante in frana tra il km 0+000 e il km 2+100	€ 2.071.300	30	150	3				€	-					5	
SCRI1801		Lazio	Rieti	Accumoli	Comune di Accumoli	SC Macchia	0+000	3+640	3	Trattasi di strada interessata da fenomeni di degrado della piattaforma e delle opere di sostegno.	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	C	S.C. Località Macchia - Macchiola- Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 3+640	€ 443.850	20	60	4				€	-					5	
SCRI1901		Lazio	Rieti	Accumoli	Comune di Accumoli	SC Cesaventre	0+000	1+300	3	Trattasi di strada di caratteristiche tipicamente rurali, con carreggiata unica di circa 3 metri, interessata da fenomeni di degrado della piattaforma.	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	C	S.C. Località Cesaventre- Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 1+300	€ 369.875	20	60	4				€	-					5	
SCRI2001		Lazio	Rieti	Accumoli	Comune di Accumoli	SC	0+000	0+150	3	Trattasi di strada con carreggiata unica di circa 3 metri, interessata da fenomeni di instabilità del versante di monte e fenomeni di degrado della piattaforma.	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	C	S.C. Località Accumoli- Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 0+150	€ 591.800	20	60	4				€	-					5	
SCAP14801		Marche	Ascoli Piceno	Castel di Lama	Comune di Castel Di Lama	SC "Colle Cese"	0+190	1+580	3	Frana di valle molto estesa che ha compromesso tutta la carreggiata stradale; corpo stradale e piano viabile fortemente dissestati; assenza di idonea regimazione idrica. Aggravamento dei dissesti a causa degli eventi sismici con prolungamento del tratto in dissesto fino al km 1+580.	A	Chiusa	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	B	S.C. "Colle Cese" - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+190 e il km 1+580	€ 2.515.150	30	250	3				€	-					5	
SCTE0302		Abruzzo	Teramo	Tossicia	Comune di Tossicia	Ex SP 41/A	1+600	2+600	3	viabilità non in piena funzionalità.	B	Limitazioni	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari. <b>Aggravamento danno sismo-indotto dichiarato con relazione tecnica asseverata</b>	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	B	Ex SP 41/A - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 1+600 e il km 2+600	€ 591.800	20	90	3				€	-					5	
SPMC4705		Marche	Macerata	Monte San Martino	Provincia di Macerata	SP 84 "Monte San Martino-Amandola"	0+100		2	Caduta massi da scarpata di monte su cui affiora in più punti un ammasso roccioso molto frantumato con blocchi lapidei aggettanti. Danni causati dal sisma. <b>Aggravamento dei fenomeni</b>	C	Aperta	Barriere e protezioni	Scarpata di monte con affioramenti rocciosi instabili a causa dell'elevata fratturazione dell'ammasso, dell'elevata inclinazione (sub verticale) e della quota del pendio stesso.	Pulizia e disaggio della parete da blocchi rocciosi aggettanti; rafforzamento corticale con apposizione di reti armate.	B	SP 84 - Lavori di ripristino del versante in frana al km 0+100	€ 133.155	10	45	2				€	-						5
SCAP14901		Marche	Ascoli Piceno	Montemonaco	Comune di Montemonaco	SC "Colleregnone-Incino"	0+000	2+400	3	Frane delle scarpate di monte, corpo stradale dissestato e assenza di idonea regimazione idraulica.	B	Limitazioni	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	D	SC Colleregnone-Incino - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 2+400	€ 739.750	20	80	5				€	-					5	
SCAP0503		Marche	Ascoli Piceno	Montemonaco	Comune di Montemonaco	SC "Rocca-Foce"	0+000	5+300	3	Intensi fenomeni di caduta massi e lavine; lesioni sul piano viabile e infiltrazioni idriche. I versanti sono molto ripidi e di altezza molto elevata. Aggravamento dei fenomeni da sisma ed eccezionali condizioni meteorologiche, specie con caduta massi di grosse dimensioni.	B	Limitazioni	Barriere e protezioni	Varie lesioni frane di monte e lesioni.	Interventi atti al consolidamento del versante in frana.	B	SC Rocca-Foce - Lavori di ripristino del versante in frana tra il km 0+000 e il km 5+300	€ 3.698.750	30	300	3				€	-					5	
SCAN0201		Marche	Ancona	Fabriano	Comune di Fabriano	SC "Colle Paganello"	0+000	1+500	3	Cedimento del corpo stradale di valle per frana di versante che ha coinvolto tutta la carreggiata. Probabile riattivazione e aggravamento dei fenomeni di instabilità a causa del sisma e di eccezionali eventi meteorologici.	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	B	SC Colle Paganello - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 1+500	€ 221.925	10	30	3				€	-					5	
SCAN0301		Marche	Ancona	Fabriano	Comune di Fabriano	SC "Belvedere-Pian Delle Vescole"	0+000	2+500	3	Caduta massi in più tratti da scarpata di monte. Danni causati da sisma.	C	Aperta	Barriere e protezioni	Varie lesioni frane di monte e lesioni.	Interventi atti al consolidamento del versante in frana.	B	SC Belvedere-Pian Delle Vescole - Lavori di ripristino del versante in frana tra il km 0+000 e 2+500	€ 258.913	10	30	3				€	-					5	
SCAP15001		Marche	Ascoli Piceno	Appignano del Tronto	Comune di Appignano del Tronto	SC "Viale Rimembranza"	0+030	0+050	3	Frana della scarpata di valle, con gravi dissesti della banchina stradale e dell'adiacente piazzale adibito a parcheggio pubblico. Sollecitazioni a scendere, prodotte dagli eventi sismici e meteorologici eccezionali.	C	Aperta	Corpo stradale	La suddetta scarpata ha la stessa costituzione litologica di quella adiacente appena consolidata e quindi, probabilmente, abbia risentito, pur in tempi diversi.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	B	SC Viale Rimembranza - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+030 e il km 0+050	€ 133.155	10	20	3				€	-					5	
SCPG1201		Umbria	Perugia	Campello sul Clitunno	Comune di Campello sul Clitunno	SC Acera	0+000	4+500	3	Viabilità non in piena funzionalità, aggravata da un ulteriore crollo di massi sulla sede stradale dalla pendice di monte. Probabile riattivazione e aggravamento dei fenomeni di instabilità a causa del sisma e di eccezionali eventi meteorologici.	B	Limitazioni	Barriere e protezioni	Rotolamenti diffusi di materiale detritico dalla pendice rocciosa sul p.v.;	Perustrazione e conseguente protezione delle scarpate di monte con rete metallica a contatto, in più tratti.	B	SC - Lavori di ripristino del versante in frana tra il km 0+000 e il km 4+500	€ 177.540	10	90	3				€	-					5	
SCAP15101		Marche	Ascoli Piceno	Palmiano	Comune di Palmiano	SC "Catasta"	0+000	0+400	3	Strettoia per case diroccate da sisma; corpo stradale molto dissestato; assenza idonea regimazione idraulica.	D	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	D	SC "Catasta" - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 0+400	€ 236.720	10	30	5				€	-					5	
SCAP15201		Marche	Ascoli Piceno	Venarotta	Comune di Venarotta	SC "Gimigliano-Olibra"	0+000	2+350	3	Caduta massi da scarpata di monte. Danni causati da sisma.	C	Aperta	Barriere e protezioni	Caduta massi e massi aggettanti di grosse dimensioni da scarpata di monte.	Interventi atti al consolidamento del versante in frana.	B	SC "Gimigliano-Olibra" - Lavori di ripristino del versante in frana tra il km 0+000 e il km 2+350	€ 88.770	10	30	3				€	-					5	
SCAP15301		Marche	Ascoli Piceno	Venarotta	Comune di Venarotta	SC "Castellano"	0+000	0+150	3	Caduta massi da scarpata di monte. Danni causati da sisma.	C	Aperta	Barriere e protezioni	Caduta massi e massi aggettanti di grosse dimensioni da scarpata di monte.	Interventi atti al consolidamento del versante in frana.	B	SC "Castellano" - Lavori di ripristino del versante in frana tra il km 0+000 e il km 0+150	€ 125.758	10	30	3				€	-					5	
SCAP15401		Marche	Ascoli Piceno	Venarotta	Comune di Venarotta	SC "Vallorano"	0+000	0+800	3	Caduta massi da scarpata di monte. Danni causati da sisma.	C	Aperta	Barriere e protezioni	Caduta massi e massi aggettanti di grosse dimensioni da scarpata di monte.	Interventi atti al consolidamento del versante in frana.	B	SC "Vallorano" - Lavori di ripristino del versante in frana tra il km 0+000 e il km 0+800	€ 384.670	20	60	3				€	-					5	

Codici		Territorio			Viabilità					Criticità				Intervento di 1° Fase					Intervento di 2° Fase					Stralcio						
Criticità	Progetto	Regione	Provincia	Comune	Gestore	Strada	Prog. Ini	Prog. Fin.	Livello di Rete	Descrizione	Class e	Funz. Strada	Opera	Danno	Descrizione	Categ.	Titolo	Importo investimento	Tempi progetto	Tempi lavori	Priorità	Descrizione	Categ.	Titolo	Importo investimento	Tempi di progett.	Tempi di esecuz.	Priorità	o	
SCPG11101		Umbria	Perugia	Preci	Comune di Preci	SC "Valle"	0+000	0+200	3	Viabilità interrotta per crollo infrastruttura esistente.	A	Chiusa	Corpo stradale	Crollo infrastruttura esistente, avvallamenti, cedimento piano viario.	Realizzare una nuova infrastruttura di paratia su pali con mensola per allargamento sede stradale e una gabbionata a valle della strada.	C	SC "Valle" - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 0+200	€ 739.750	20	90	4								5	
SCPG11201		Umbria	Perugia	Preci	Comune di Preci	SC "Montaglio ni"	0+000	0+700	3	Avvallamenti e cedimenti stradali.	D	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	D	SC "Montaglio ni" - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 0+700	€ 443.850	20	90	5								5	
SCPG11301		Umbria	Perugia	Preci	Comune di Preci	SC "Poggio Croce"	0+000	0+200	3	Non rilevate	E	Aperta	Corpo stradale	Non individuati danni alle strutture segnalate.				€ -											5	
SCPG11401		Umbria	Perugia	Preci	Comune di Preci	SC "Fiano di Abeto"	0+000	0+700	3	Avvallamenti e Cedimenti stradali, fessurazioni su pavimentazione stradale.	D	Aperta	Corpo stradale	Avvallamenti piano stradale, il manto stradale risulta ammalorato in vari punti.	Risagomatura, rifacimento manto stradale.	D	SC "Fiano di Abeto" - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 0+700	€ 103.565	10	60	5								5	
SCPG9302		Umbria	Perugia	Preci	Comune di Preci	SC "Castelvecchio"	0+000	0+500	3	Non rilevate	E	Aperta	Corpo stradale	Non individuati danni alle strutture segnalate.				€ -											5	
SPMC4106		Marche	Macerata	Ussita	Provincia di Macerata	SP 66/2 "Macereto-braccio Casali"	0+000	7+250	2	Caduta massi e detriti da scarpate di monte, dissesti del corpo stradale e piano viabile ammalorato in tratti saltuari. Possibili danni a causa del sisma.	C	Aperta	Barriere e protezioni	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	B	SP 66/2 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 7+250	€ 813.725	30	100	2								5	
SPMC11901		Marche	Macerata	Visso	Provincia di Macerata	SP 137/1 "Braccio Macereto"	1+400	1+900	2	Lesioni importanti alle strutture dei ponti, ad arco, in pietra e muratura; infiltrazioni idriche dalla soletta in c.a., cordoli ammalorati e barriere di sicurezza vetuste; p.v. dissestato. Possibili danni a causa del sisma.	C	Aperta	Opera d'arte	Lesioni alle strutture dei Pontoni.	Interventi atti al consolidamento e ripristino degli stessi.	B	SP 137/1 - Lavori di ripristino e consolidamento delle opere d'arte ubicate al km 1+400 e 1+900	€ 591.800	30	120	2								5	
SPAP6902		Marche	Ascoli Piceno	Montegallo	Provincia di Ascoli Piceno	SP 199 "Castro-Colle-Colleluce"	2+900	3+050	2	Caduta di valanghe da pendici del Monte Vettore, entro canali con terminazione nei fossi che intersecano tombini) la provinciale in oggetto.	C	Aperta	Barriere e protezioni	Detta strada viene periodicamente interessata da tali slavine in due tratti principali, alle progressive Km 2+900 e Km 3+050.	Interventi atti alla protezione del tratto interessato dai fenomeni.	B	SP 199 - Lavori di ripristino del versante in frana al km 2+900 e al km 3+050	€ 1.183.600	30	120	2								5	
SPAP6513		Marche	Ascoli Piceno	Montegallo	Provincia di Ascoli Piceno	SP 89 "Valluvione"	5+950	17+400	2	Muro in pietra lesionato; caduta massi e detriti da scarpate di monte; dissesti del corpo stradale per cedimento scarpate di valle; piano viabile ammalorato.	B	Limitazioni	Opere complementari	Muri a secco lesionati al km 5+950 al km 17+300	Interventi atti alla ricostruzione delle opere oggetto d'intervento	B	SP 89 - Lavori di ripristino dell'opera ubicata tra il km 5+950 e il km 17+400	€ 776.738	30	90	2								5	
SCMC12502		Marche	Macerata	Esanatoglia	Comune di Esanatoglia	SC "Raccordo tra SP 29 e SP 71"	0+000	1+000	3	Cedimento dei rilevati delle spalle del ponte in c.a. con vistosi avvallamenti ed infiltrazioni idriche; assenza idonea regimazione idraulica; p.v. ammalorato in tratti saltuari.	C	Aperta	Opera d'arte	Infiltrazioni idriche all'interno della soletta; assenza di idonea regimazione idraulica sulle scarpate del rilevato	Interventi atti al ripristino dell'opera d'arte	C	SC "Raccordo tra SP 29 e SP 71" - Lavori di ripristino dell'opera d'arte ubicata tra il km 0+000 e il km 1+000	€ 591.800	30	150	4								5	
SPAP1111		Marche	Ascoli Piceno	Acquasanta Terme	Provincia di Ascoli Piceno	SP 7 "Boscomartese"	6+900	10+700	2	Cedimenti di valle e muri in pietra lesionati; dissesti del corpo stradale e piano viabile ammalorato; assenza idonea regimazione idraulica superficiale e profonda.	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	B	SP 7 - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 6+900 e il km 10+700	€ 1.435.115	30	150	2								5	
SPAP3209		Marche	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Provincia di Ascoli Piceno	SP 132 "San Gregorio - Fleno"	2+200	5+000	2	Cedimento scarpata di valle; caduta massi e detriti da scarpate di monte. Danni da eventi sismici e meteorologici eccezionali.	C	Aperta	Barriere e protezioni	Caduta massi e massi aggettanti di grosse dimensioni da scarpata di monte.	Interventi atti al consolidamento del versante in frana.	B	SP 132 - Lavori di ripristino del versante in frana tra il km 2+200 e il km 5+000	€ 318.093	30	120	2								5	
SPAP0234		Marche	Ascoli Piceno	Arquata Del Tronto	Provincia di Ascoli Piceno	SP 129 "Trisungo-Tufo"	5+100	7+450	2	Ponte dissestato; caduta massi e detriti da scarpate di monte; dissesti del corpo stradale per cedimento scarpate di valle; piano viabile ammalorato delle sollecitazioni a scendere, prodotte dagli eventi sismici e meteorologici eccezionali.	A	Chiusa	Opere complementari	Gli interventi da eseguire sono ubicati al km 5+100Km; 5+650/5+700; Km 6+950/6+980 e al km 18+100	Interventi atti al ripristino delle opere oggetto d'intervento	A	SP 129 - Lavori di ripristino delle varie opere ubicate tra il km 5+100 ed il km 7+450	€ 1.775.400	30	150	2								5	
SCFM2501		Marche	Fermo	Montefortino	Comune di Montefortino	SC "Rubbianello-Infernaccio"	0+000	3+000	3	Caduta massi, frane scarpata di valle, caduta valanghe, crollo ponticelli, infiltrazioni di acqua da monte, delle sollecitazioni a scendere, prodotte dagli eventi sismici e meteorologici eccezionali.	A	Chiusa	Barriere e protezioni	Caduta massi, anche ciclopici, sulla carreggiata.	Interventi atti al consolidamento del versante in frana.	B	SC "Rubbianello-Infernaccio" - Lavori di ripristino del versante in frana tra il km 0+000 e il km 3+000	€ 1.627.450	30	140	3								5	
SCAP15501		Marche	Ascoli Piceno	Acquasanta Terme	Comune di Acquasanta Terme	SC "Ari"			3	Non rilevate	E	aperta	Corpo stradale	Non individuati danni alle strutture segnalate.				€ -											5	
SCAP15601		Marche	Ascoli Piceno	Acquasanta Terme	Comune di Acquasanta Terme	SC "Ari-San Pietro-Campeggia"	1+100	3+500	3	Caduta massi e detriti da scarpate di monte; fondo stradale molto dissestato con profondi solchi di erosione; assenza di attraversamenti idraulici e drenaggi. Danni riconducibili ad eventi meteorologici eccezionali.	A	Chiusa	Corpo stradale	caduta detriti; fondo stradale dissestato; assenza di idonea regimazione idraulica sia superficiale sia profonda.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	B	SC "Ari-San Pietro-Campeggia" - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 1+100 e il km 3+500	€ 591.800	30	90	3									5
SCAP15701		Marche	Ascoli Piceno	Acquasanta Terme	Comune di Acquasanta Terme	SC "La Rete"	0+000	0+500	3	Frana di versante, corpo stradale dissestato, assenza idonea regimazione idraulica. Possibile riattivazione e aggravamento del fenomeno a causa del sisma.	B	Limitazioni	Corpo stradale	frana di versante per un tratto di con scarpata di monte recentemente riprofilata, molto acclive	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	B	SC "La Rete" - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 0+500	€ 591.800	20	70	3									5
SCAP15801		Marche	Ascoli Piceno	Acquasanta Terme	Comune di Acquasanta Terme	SC "Pomaro"	0+400		3	Frana scarpata di valle.	B	Limitazioni	Corpo stradale	frana di versante per un tratto di con scarpata di monte recentemente riprofilata, molto acclive	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	C	SC "Pomaro" - Lavori di ripristino del corpo stradale al km 0+400	€ 251.515	20	60	4								5	
SCAP15901		Marche	Ascoli Piceno	Acquasanta Terme	Comune di Acquasanta Terme	SC "San Vito"	0+000	1+300	3	Caduta massi da scarpata di monte e fondo stradale dissestato. Possibili danni causati da sisma.	C	Aperta	Barriere e protezioni	caduta massi, massi aggettanti di grosse dimensioni	Interventi atti al consolidamento del versante in frana.	B	SC "San Vito" - Lavori di ripristino del versante in frana tra il km 0+000 e il km 1+300	€ 1.035.650	30	120	3									5
SCPG11501		Umbria	Perugia	Monteleone di Spoleto	Comune di Monteleone di Spoleto	SC "Rescia"	0+000	3+200	3	Muro di sostegno lesionato Danni da sisma	B	Limitazioni	Opere complementari	muro di sostegno a monte risulta altamente lesionato e con tendenza al ribaltamento.	Demolizione e rifacimento del muro di sostegno per l'intera lunghezza	B	SC "Rescia" - Lavori dell'opera ubicata al km 3+200	€ 133.155	20	60	3								5	
SCPG11601		Umbria	Perugia	Monteleone di Spoleto	Comune di Monteleone di Spoleto	SC "Villa Cesi"	0+000	1+600	3	Movimento franoso. Danni da eventi metereologici	A	Chiusa	Corpo stradale	movimento franoso della scarpata c'è stato un crollo di parte della carreggiata stradale verso valle	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	B	SC "Villa Cesi" - Lavori di ripristino del corpo stradale al km 0+800	€ 295.900	30	100	3								5	
SCPG11701		Umbria	Perugia	Monteleone di Spoleto	Comune di Monteleone di Spoleto	SC "Strada Madonna delle Grazie"	0+000	1+800	3	Piano viabile e movimento franoso	C	Aperta	Corpo stradale	Dissesto del piano viabile per tutta la lunghezza della carreggiata.	Ripristino piano viabile con posa di misto stabilizzato e regimazione idraulica delle acque meteoriche	C	SC "Strada Madonna delle Grazie" - Lavori di ripristino del corpo stradale al km 0+300	€ 103.565	20	60	4								5	
SCPG11801		Umbria	Perugia	Monteleone di Spoleto	Comune di Monteleone di Spoleto	SC "Strada Dei Fossi"	0+000	0+200	3	Non rilevate (strada privata)	E	aperta	Corpo stradale	Non individuati danni alle strutture segnalate.				€ -											5	
SCPG11901		Umbria	Perugia	Monteleone di Spoleto	Comune di Monteleone di Spoleto	SC "Via le Mura"	0+000	0+150	3	Non rilevate (strada privata)	E	aperta	Corpo stradale	Non individuati danni alle strutture segnalate.				€ -											5	
SCMC3302		Marche	Macerata	Tolentino	Comune di Tolentino	SC "Via Nazionale"			3	Lesioni della struttura portante del muro di contenimento della porzione stradale, lato sinistro, utilizzata per l'accesso alle abitazioni. Pericolo di crollo. Possibile aggravamento dei danni causato dal sisma.	B	Limitazioni	Opere complementari	Dissesto con gravi lesioni all'imbocco del ponte di Via Nazionale	Rifacimento della struttura di contenimento, lato sx	B	SC "Via Nazionale" - Lavori di ripristino dell'opera ubicata all'imbocco di via Nazionale	€ 310.695	20	60	3									5



Codici		Territorio			Viabilità					Criticità				Intervento di 1° Fase					Intervento di 2° Fase					Stralcio							
Criticità	Progetto	Regione	Provincia	Comune	Gestore	Strada	Prog. Ini	Prog. Fin.	Livello di Rete	Descrizione	Class e	Funz. Strada	Opera	Danno	Descrizione	Categ.	Titolo	Importo investimento	Tempi progetto	Tempi lavori	Priorità	Descrizione	Categ.	Titolo	Importo investimento	Tempi di progett.	Tempi di esecuz.	Priorità	o		
SCPG12001		Umbria	Perugia	Assisi	Comune di Assisi	SC "S.M. di Lignano"	0+000	5+400	3	Corpo stradale; Km 1+600 ponte; pavimentazione stradale altamente ammalorata. Danni dovuti probabilmente a eventi metereologici aggravati dall'attività sismica	B	Limitazioni	Opere complementari	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	B	SC "di Lignano"- Lavori di ripristino del corpo stradale dal km 0+000 al km 5+400	€ 976.470	30	180	3				€ -				5		
SCPG12101		Umbria	Perugia	Assisi	Comune di Assisi	SC "Tre Fossi"			3	Lesioni all'opera d'arte	B	Limitazioni	Opera d'arte	Danni alla muratura delle spalle	Ripristino delle spalle mediante la tecnica scuci e scuci.	B	SC "Tre Fossi"- Lavori di ripristino dell'opera d'arte in Località Tre Fossi	€ 88.770	20	60	3				€ -				5		
SCPG12201		Umbria	Perugia	Assisi	Comune di Assisi	SC "dei Tre Fossi - Casaccio"	0+000	3+300	3	Piano viabile ammalorato	D	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	D	SC "dei Tre Fossi - Casaccio"- Lavori di ripristino del corpo stradale dal km 0+000 al km 3+300	€ 44.385	10	30	5				€ -				5		
SCPG12301		Umbria	Perugia	Assisi	Comune di Assisi	SC "S. Anna"	0+000	6+950	3	Corpo stradale. Danni dovuti a eventi sismici	B	Limitazioni	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	B	SC "S. Anna"- Lavori di ripristino del corpo stradale dal km 0+000 al km 6+950	€ 621.390	10	120	3				€ -				5		
SCPG12401		Umbria	Perugia	Assisi	Comune di Assisi	SC "Caccia Balorda"			3	Piano viabile ammalorato	D	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	D	SC "S.C. Caccia Balorda"- Lavori di ripristino del corpo stradale Località Madonna Paradiso	€ 44.385	10	30	5				€ -				5		
SCPG12501		Umbria	Perugia	Assisi	Comune di Assisi	SC "di Porziano"	0+000	1+800	3	Corpo stradale ammalorato	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	C	SC "di Porziano"- Lavori di ripristino del corpo stradale dal km 0+000 al km 1+800	€ 118.360	20	60	4				€ -				5		
SCPG12601		Umbria	Perugia	Assisi	Comune di Assisi	SC "della Concia"	0+000	5+700	3	Movimento franoso	B	Limitazioni	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	B	SC "della Concia"- Lavori di ripristino del corpo stradale dal km 0+000 al km 5+700	€ 51.783	10	30	3				€ -				5		
SCPG12701		Umbria	Perugia	Assisi	Comune di Assisi	SC "Costa Di Trex"	0+000	2+200	3	Corpo stradale; movimenti franosi. Danni dovuti probabilmente a eventi metereologici aggravati dall'attività sismica	B	Limitazioni	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	B	SC "Costa Di Trex"- Lavori di ripristino del corpo stradale dal km 0+000 al km 2+200	€ 295.900	30	120	3				€ -				5		
SCPG12801		Umbria	Perugia	Assisi	Comune di Assisi	SC "Nottiano"	0+000	1+200	3	Corpo stradale franato Danni dovuti probabilmente a eventi metereologici aggravati dall'attività sismica	B	Limitazioni	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	B	SC "Nottiano"- Lavori di ripristino del corpo stradale dal km 0+000 al km 1+200	€ 110.963	20	90	3				€ -				5		
SCPG12901		Umbria	Perugia	Assisi	Comune di Assisi	SC "Pieve San Nicolò"	0+000	8+500	3	Corpo stradale franato Danni dovuti probabilmente a eventi metereologici aggravati dall'attività sismica	B	Limitazioni	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	B	SC "Pieve San Nicolò"- Lavori di ripristino del corpo stradale dal km 0+000 al km 8+500	€ 1.923.350	20	240	3				€ -				5		
SCPG13001		Umbria	Perugia	Assisi	Comune di Assisi	SC via "Ponte dei Galli"	0+000	1+100	3	Pavimentazione stradale ammalorata	B	Limitazioni	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	B	SC "via Ponte dei Galli"- Lavori di ripristino del corpo stradale dal km 0+000 al km 1+100	€ 3.994.650	30	200	3				€ -				5		
SCPG13101		Umbria	Perugia	Assisi	Comune di Assisi	"Intercomunale Assisi/Cannara"	0+000	2+100	3	Pavimentazione stradale ammalorata	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	C	SC "Intercomunale Assisi/Cannara"- Lavori di ripristino del corpo stradale dal km 0+000 al km 2+100	€ 221.925	20	60	4				€ -				5		
SCPG13201		Umbria	Perugia	Assisi	Comune di Assisi	SC "Armezzano la Croce"	0+000	1+100	3	Non rilevate	E	aperta	Corpo stradale	Non individuati danni alle strutture segnalate.				€ -													5
SCPG13301		Umbria	Perugia	Assisi	Comune di Assisi	SC "dei boschetti"	0+000	0+600	3	Non rilevate	E	aperta	Corpo stradale	Non individuati danni alle strutture segnalate.				€ -													5
SCPG13401		Umbria	Perugia	Assisi	Comune di Assisi	SC "la foce il Falcione"	0+000	1+200	3	Non rilevate	E	aperta	Corpo stradale	Non individuati danni alle strutture segnalate.				€ -													5
SCPG13501		Umbria	Perugia	Assisi	Comune di Assisi	SC "Sant'Apollinare"	0+000	1+700	3	Corpo stradale franato Danni dovuti probabilmente a eventi metereologici aggravati dall'attività sismica	B	Limitazioni	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	B	SC "Sant'Apollinare"- Lavori di ripristino del corpo stradale dal km 0+000 al km 1+700	€ 73.975	10	45	3				€ -					5	
SCPG13601		Umbria	Perugia	Assisi	Comune di Assisi	SC "Fosso San Benedetto"	0+000	2+300	3	Corpo stradale ammalorato strada bianca	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	C	SC "Fosso San Benedetto"- Lavori di ripristino del corpo stradale dal km 0+000 al km 2+300	€ 73.975	20	60	4				€ -					5	
SCPG13701		Umbria	Perugia	Assisi	Comune di Assisi	SC "via Petrata"	0+000	6+200	3	Corpo stradale ammalorato strada bianca	B	Limitazioni	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	B	SC "via Petrata"- Lavori di ripristino del corpo stradale dal km 0+000 al km 6+200	€ 221.925	20	60	3				€ -					5	
SCPG13801		Umbria	Perugia	Assisi	Comune di Assisi	SC "Metola"	0+000	3+800	3	Corpo stradale ammalorato strada bianca	B	Limitazioni	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	B	SC "Metola"- Lavori di ripristino del corpo stradale dal km 0+000 al km 3+800	€ 103.565	20	60	3				€ -					5	
SCPG13901		Umbria	Perugia	Assisi	Comune di Assisi	SC "Petra - Ponte Grande"	0+000	2+700	3	Corpo stradale ammalorato strada bianca	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	C	SC "Petra - Ponte Grande"- Lavori di ripristino del corpo stradale dal km 0+000 al km 2+700	€ 162.745	20	60	4				€ -					5	
SCPG14001		Umbria	Perugia	Assisi	Comune di Assisi	SC "Bevigle"	0+000	0+800	3	Muro di contenimento; movimento franoso. Danni dovuti probabilmente a eventi metereologici aggravati dall'attività sismica	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	B	SC "Bevigle"- Lavori di ripristino del corpo stradale dal km 0+000 al km 0+800	€ 443.850	20	90	3				€ -					5	
SCPG14101		Umbria	Perugia	Assisi	Comune di Assisi	SC "Tordandre a Castelnuovo"	0+000	2+400	3	Non rilevate	E	aperta	Corpo stradale	Non individuati danni alle strutture segnalate.				€ -													5
SCPG14201		Umbria	Perugia	Assisi	Comune di Assisi	SC "San Damiano"	0+000	1+700	3	Corpo stradale ammalorato	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	C	SC "San Damiano"- Lavori di ripristino del corpo stradale dal km 0+000 al km 1+700	€ 59.180	10	45	4				€ -						5
SCPG14301		Umbria	Perugia	Assisi	Comune di Assisi	SC "di Mezzo"	0+000	2+100	3	Non rilevate	E	aperta	Corpo stradale	Non individuati danni alle strutture segnalate.				€ -													5
SCPG14401		Umbria	Perugia	Assisi	Comune di Assisi	SC "della Cannella"	0+000	2+100	3	Piano viabile ammalorato	D	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	D	SC "della Cannella"- Lavori di ripristino del corpo stradale dal km 0+000 al km 2+100	€ 59.180	10	30	5				€ -						5
SCPG14501		Umbria	Perugia	Assisi	Comune di Assisi	SC "Borgonovo"			3	Non rilevate	E	aperta	Corpo stradale	Non individuati danni alle strutture segnalate.				€ -													5
SCPG14601		Umbria	Perugia	Assisi	Comune di Assisi	SC "Sterpeto"	0+000	1+100	3	Piano viabile ammalorato	D	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	D	SC "Sterpeto"- Lavori di ripristino del corpo stradale dal km 0+000 al km 1+100	€ 29.590	10	20	5				€ -						5
SPPG3901		Umbria	Perugia	Assisi	Provincia di Perugia	SP 251 "di S. Benedetto"	9+000		2	Muro di sostegno a valle della strada; parete rocciosa a monte della strada. Danni dovuti all'attività sismica	B	Limitazioni	Barriere e protezioni	Crollo di parte del muro di sostegno. Delle porzioni del muro si presenta spanciato; Caduta massi dalla scarpata rocciosa che hanno danneggiato parte del parapetto stradale realizzato in pietra.	Interventi atti al consolidamento del versante in frana.	B	SP 251 - Lavori di ripristino del versante in frana al km 9+900	€ 517.825	30	120	2				€ -						5
SCPG14701		Umbria	Perugia	Cascia	Comune di Cascia	"Piazzetta Leonina"	0+000	0+500	3	Non rilevate (centro abitato)	E	aperta	Opere complementari	Non individuati danni alle strutture segnalate. Danni ad edilizia				€ -													5
SCPG14801		Umbria	Perugia	Cascia	Comune di Cascia	SC "di Buda"	0+000	0+500	3	Lesioni a mur di sostegno	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	C	SC "di Buda"- Lavori di ripristino del corpo stradale dal km 0+000 al km 0+500	€ 88.770	10	45	4				€ -						5
SCPG14901		Umbria	Perugia	Cascia	Comune di Cascia	SC "Sant'Agostino"	0+000	1+300	3	Non rilevate	E	aperta	Opere complementari	Non individuati danni alle strutture segnalate.				€ -													5
SCPG15001		Umbria	Perugia	Cascia	Comune di Cascia	SC "Villa San Silvestro"	0+000	1+000	3	Non rilevate	E	aperta	Opere complementari	Non individuati danni alle strutture segnalate.				€ -													5
SCFM2601		Marche	Fermo	Montefalco Appennino	Comune di Montefalco Appennino	SC "Bofaro di sotto e di sopra"	0+000	0+700	3	Dissesti del corpo stradale e assenza di idonea regimazione idraulica.	D	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	D	SC "Bofaro" di sotto e di sopra"- Lavori di ripristino del corpo stradale dal km 0+000 al km 0+700	€ 221.925	10	30	5				€ -					5	

Codici		Territorio			Viabilità					Criticità				Intervento di 1° Fase					Intervento di 2° Fase					Stralcio					
Criticità	Progetto	Regione	Provincia	Comune	Gestore	Strada	Prog. Ini	Prog. Fin.	Livello di Rete	Descrizione	Class e	Funz. Strada	Opera	Danno	Descrizione	Categ.	Titolo	Importo investimento	Tempi progetto	Tempi lavori	Priorità	Descrizione	Categ.	Titolo	Importo investimento	Tempi di progett.	Tempi di esecuz.	Priorità	o
SCFM2701		Marche	Fermo	Montefalco ne Appennino	Comune di Montefalco ne Appennino	SC "Maccamà"	0+000	2+800	3	Frana di versante (fosso); dissesti del corpo stradale; assenza idonea regimazione idraulica. Possibile riattivazione del fenomeno causa sisma.	B	Limitazioni	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	B	SC "Maccamà" - Lavori di ripristino del corpo stradale dal km 0+000 al km 2+800	€ 517.825	20	60	3				€ -				5
SCFM2801		Marche	Fermo	Montefalco ne Appennino	Comune di Montefalco ne Appennino	SC "San Lorenzo"	0+000	0+400	3	Frane scarpate di valle, caduta detriti e colate fango da scarpata di monte, dissesti del corpo stradale.	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	C	SC "San Lorenzo" - Lavori di ripristino del corpo stradale dal km 0+000 al km 0+400	€ 310.695	10	45	4				€ -				5
SCMC16501		Marche	Macerata	Sant'Angelo in Pontano	Comune di Sant'Angelo in Pontano	SC "Collecchiario"	0+000	0+200	3	Frane delle scarpate di valle, molto acclivi e dissesti del corpo stradale; assenza idonea regimazione idraulica.	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	C	SC "Collecchiario" - Lavori di ripristino del corpo stradale dal km 0+000 al km 0+200	€ 295.900	10	45	4				€ -				5
SCMC16601		Marche	Macerata	Sant'Angelo in Pontano	Comune di Sant'Angelo in Pontano	SC "Moelano"	0+000	1+000	3	Frana di versante; dissesti del corpo stradale; assenza idonea regimazione idraulica.	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	C	SC "Moelano" - Lavori di ripristino del corpo stradale dal km 0+000 al km 1+000	€ 458.645	20	60	4				€ -				5
SCMC16701		Marche	Macerata	Sant'Angelo in Pontano	Comune di Sant'Angelo in Pontano	SC "Via Capponi"	0+000	0+050	3	Frana di monte con invasione del materiale sul p.v.. Possibile riattivazione del fenomeno causa sisma.	C	Aperta	Barriere e protezioni	Frana della scarpata di monte	Interventi atti al ripristino della scarpata di monte in frana	C	SC "Capponi" - Lavori di ripristino del versante in frana dal km 0+000 al km 0+050	€ 147.950	10	30	4				€ -				5
SCMC16801		Marche	Macerata	Sant'Angelo in Pontano	Comune di Sant'Angelo in Pontano	SC "Via Cupa"	0+000	0+100	3	Frana di monte sottostante alto edificio e caduta di detriti e blocchi rocciosi da versante opposto.	C	Aperta	Barriere e protezioni	Frana della scarpata di monte	Interventi atti al ripristino della scarpata di monte in frana	C	SC "Via Cupa" - Lavori di ripristino del versante in frana dal km 0+000 al km 0+100	€ 147.950	10	45	4				€ -				5
SCMC16901		Marche	Macerata	Sant'Angelo in Pontano	Comune di Sant'Angelo in Pontano	SC "Via Verdi"			3	Lesioni di porzioni delle mura di cinta sulla strada.	C	Aperta	Opere complementari	Mura di cinta, a monte della strada, lesionate e fatiscenti.	Previa indagini specifiche, consolidamento del terreno retrostante le mura; ripresa delle porzioni di muratura lesionate superficiali; rifacimento della muratura fatiscente con elementi di rinforzo.	C	SC "Via Verdi" - Lavori di ripristino dell'opera ubicata nel centro abitato	€ 266.310	20	60	4				€ -				5
SCMC17001		Marche	Macerata	Castelsantangelo Sul Nera	Comune di Castelsantangelo Sul Nera	SC "Cornaccione e - Passo Cattivo"	0+000	6+800	3	dissesti del corpo stradale; assenza di idonea regimazione idraulica. Strada bianca	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	C	SC "Cornaccione" - Lavori di ripristino del corpo stradale dal km 0+000 al km 6+800	€ 917.290	20	120	4				€ -				5
SCMC17101		Marche	Macerata	Castelsantangelo Sul Nera	Comune di Castelsantangelo Sul Nera	SC "Pian Del Lago"	0+000	2+700	3	dissesti del corpo stradale; assenza di idonea regimazione idraulica. Strada bianca	D	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	D	SC "Pian Del Lago" - Lavori di ripristino del corpo stradale dal km 0+000 al km 2+700	€ 517.825	20	60	5				€ -				5
SCMC17201		Marche	Macerata	Loro Piceno	Comune di Loro Piceno	SC "Fonte Per Tutti"	0+000	0+600	3	Forti dissesti del corpo stradale e p.v. ammalorato con tagli trasversali ed avvallamenti; assenza di idonea regimazione idraulica sia superficiale sia profonda.	A	Chiusa	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	D	SC "Fonte Per Tutti" - Lavori di ripristino del corpo stradale dal km 0+000 al km 0+600	€ 554.813	20	60	5				€ -				5
SCMC17301		Marche	Macerata	Loro Piceno	Comune di Loro Piceno	SC "Monterone"	0+000	2+000	3	Piano viabile ammalorato e forte avvallamento del corpo stradale, assenza attraversamento idraulico.	D	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	D	SC "Monterone" - Lavori di ripristino del corpo stradale dal km 0+000 al km 2+000	€ 155.348	10	30	5				€ -				5
SCMC17401		Marche	Macerata	Loro Piceno	Comune di Loro Piceno	SC "Varco"	0+000	5+100	3	Dissesti del corpo stradale; assenza di idonea regimazione idraulica sia superficiale sia profonda; piano viabile ammalorato.	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	C	SC "Varco" - Lavori di ripristino del corpo stradale dal km 0+000 al km 5+100	€ 1.183.600	30	120	4				€ -				5
SCMC17501		Marche	Macerata	Loro Piceno	Comune di Loro Piceno	SC "C. Colombo"			3	Trattasi di lesioni su piazzola di sosta per auto antistante fabbricati di civile abitazione.	E	aperta	Corpo stradale	Non individuati danni alle strutture segnalate.				€ -											5
SCMC17601		Marche	Macerata	Loro Piceno	Comune di Loro Piceno	SC "Via Salvo D'Acquisto"	0+000	0+350	3	Muro di sostegno lato monte lesionato e corpo stradale dissestato; p.v. ammalorato.	D	Aperta	Opere complementari	muro di sostegno di monte	Interventi atti al consolidamento e ripristino dell'opera ubicata al km 0+050	D	SC "Via Salvo D'Acquisto" - Lavori di ripristino dell'opera ubicata tra il km 0+000 al km 0+350	€ 147.950	10	40	5				€ -				5
SCRI2101		Lazio	Rieti	Antrodoco	Comune di Antrodoco	SC "Cinque Confini"	0+000	0+370	3	Pericolo caduta massi.	D	Aperta	Barriere e protezioni	Pericolo di caduta massi e pietrisco dal versante di monte	Interventi atti al ripristino della scarpata di monte	D	SC "Cinque Confini" - Lavori di ripristino del versante dal km 0+000 al km 0+370	€ 59.180	10	45	5				€ -				5
SCRI2201		Lazio	Rieti	Antrodoco	Comune di Antrodoco	SC "della Rimembranze"	0+000	0+700	3	Pericolo caduta massi- Abbassamento del piano viabile	D	Aperta	Barriere e protezioni	Pericolo di caduta massi e pietrisco dal versante al monte del piano viabile. Abbassamento del piano viabile per presunta infiltrazione di acqua proveniente dal costone montuoso dietro il fabbricato. Il precedente sbocco delle acque sul fosso esistente risulta occluso.	Interventi atti al ripristino della scarpata di monte	D	SC "della Rimembranze" - Lavori di ripristino del versante dal km 0+000 al km 0+700	€ 59.180	10	45	5				€ -				5
SCRI2301		Lazio	Rieti	Antrodoco	Comune di Antrodoco	SC "Rocca di Fondi"	0+000	7+500	3	Dissesti in punti saltuari del piano viabile	D	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	D	SC "Rocca di Fondi" - Lavori di ripristino del corpo stradale dal km 0+000 al km 7+500	€ 44.385	10	30	5				€ -				5
SCRI2401		Lazio	Rieti	Antrodoco	Comune di Antrodoco	SC "Rocca di Corno"	0+000	0+450	3	Smottamento	C	Aperta	Corpo stradale	Smottamento del piano piano per erosione ad opera delle acque di piattaforma non regolate.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	C	SC "Rocca di Corno" - Lavori di ripristino del versante dal km 0+000 al km 0+450	€ 59.180	10	45	4				€ -				5
SCRI2501		Lazio	Rieti	Borgo Velino	Comune di Borgo Velino	SC "Collerinaldo"	0+000	0+270	3	Lesioni del piano viabile sostenuto da muro in pietrame	D	Aperta	Opere complementari	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	D	SC "Collerinaldo" - Lavori di ripristino del versante dal km 0+000 al km 0+270	€ 44.385	10	25	5				€ -				5
SRRI0401		Lazio	Rieti	Leonessa	Astral S.p.A.	SR 521	21+126	22+400	3	Necessità di sostituzione dei giunti e degli appoggi	C	Aperta	Opera d'arte	Varie lesioni giunti e appoggi dell'opera d'arte	Interventi atti al consolidamento e ripristino dell'opera ubicata in Località Forca Melone	B	SR 521 - Indagini geotecniche e geologiche dal km 21+126 al km 22+400	€ 59.180	30	3	3	si prevede altresì la posa in opera di nuovi giunti di dilatazione, dimensionati in modo da consentire le escursioni longitudinali e trasversali, attese le esp	B	SR 521 - Lavori di risanamento dell'Opera d'arte ubicata tra il km 21+126 e il km 22+400	€ 1.183.600	30	150	3	5
SCPG15101		Umbria	Perugia	Marsciano	Comune di Marsciano	SC "di Migliano"	0+000	5+600	3	Pavimentazione ammalorata	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	C	SC "di Migliano" - Lavori di ripristino del corpo stradale dal km 0+000 al km 5+600	€ 887.700	30	120	4				€ -				5
SCPG15201		Umbria	Perugia	Marsciano	Comune di Marsciano	SC "di Morola"	0+000	2+700	3	Corpo stradale ammalorato	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	C	SC "di Morola" - Lavori di ripristino del corpo stradale dal km 0+000 al km 2+700	€ 517.825	20	90	4				€ -				5
SCPG15301		Umbria	Perugia	Marsciano	Comune di Marsciano	SC "di Papiano"	0+000	4+200	3	Corpo stradale ammalorato	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	C	SC "di Papiano" - Lavori di ripristino del corpo stradale dal km 0+000 al km 4+200	€ 665.775	30	120	4				€ -				5
SCPG15401		Umbria	Perugia	Marsciano	Comune di Marsciano	SC "di Villanova"	0+000	5+500	3	Corpo stradale ammalorato	C	Aperta	Corpo stradale	Varie lesioni del corpo stradale in tratti saltuari.	Interventi atti al consolidamento e ripristino del corpo stradale.	C	SC "di Villanova" - Lavori di ripristino del corpo stradale dal km 0+000 al km 5+500	€ 739.750	30	120	4				€ -				5
SRPG4001		Umbria	Perugia	Assisi	Regione Umbria	SR 147			2	Opera d'arte della Sp 147 della SC Valentin Muller (struttura importante in quanto conduce all'ospedale di Assisi). Danno dovuto agli eventi sismici.	C	Aperta	Opera d'arte	Varie lesioni dell'opera d'arte	Interventi atti al consolidamento e ripristino dell'opera	B	SP 147- Lavori di ripristino dell'Opera d'arte	€ 177.540	20	90	2				€ -				5